

PRZEDMIAR ROBÓT - WARIANT 1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU
ADRES INWESTYCJI: IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIAŁKI: 026401_1.0040.AR_11.2/34
| OBRĘB OPORÓW | MIEJSCOWOŚĆ WROCŁAW | GMINA
WROCŁAW | POWIAT WROCŁAWSKI | WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
NAZWA INWESTORA: WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
ADRES INWESTORA: UL. KARMEŁKOWA 29 | 52-437 WROCŁAW

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

lipiec 2024 r.

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wariant 1	1	16
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	1
1.2	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	2	16
1.2.1	Korytowanie	2	5
1.2.2	Podbudowa	6	10
1.2.3	Nawierzchnia właściwa	11	11
1.2.4	Krawężniki	12	14
1.2.5	Oznakowanie i roboty dodatkowe	15	16

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wariant 1			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1.1 kalk. własna	Wykonanie rozbiórek i przygotowania terenu, m.in. profilowanie, karczowanie zieleni niskiej, rozbiórka ogrodzenia zewnętrznego z siatki (dł. 42m), rozbiórka nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z podbudową wraz z wywozem i utylizacją gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1.2.1		Korytowanie			
2	d.1.2.1 KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20cm	m2		
		poz.11	m2	3 376,490	
				RAZEM	3 376,490
3	d.1.2.1 KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 10,4	m2		
		poz.11	m2	3 376,490	
				RAZEM	3 376,490
4	d.1.2.1 KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.3 * 0,72	m3	2 431,073	
				RAZEM	2 431,073
5	d.1.2.1 KNR-W 2-01 0210-04	Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km Krotność = 18	m3		
		poz.4	m3	2 431,073	
				RAZEM	2 431,073
1.2.2		Podbudowa			
6	d.1.2.2 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.11	m2	3 376,490	
				RAZEM	3 376,490
7	d.1.2.2 KNR 2-31 0111-03	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 <=6,0MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.11	m2	3 376,490	
				RAZEM	3 376,490
8	d.1.2.2 KNR 2-31 0111-04	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 <=6,0MPa - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 20	m2		
		poz.7	m2	3 376,490	
				RAZEM	3 376,490
9	d.1.2.2 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (0/31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.11	m2	3 376,490	
				RAZEM	3 376,490
10	d.1.2.2 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (0/31,5mm) - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		poz.9	m2	3 376,490	
				RAZEM	3 376,490
1.2.3		Nawierzchnia właściwa			
11	d.1.2.3 KNR 2-31 0511-03	Warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej szarej , gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2		
	pieszo kołowe	2377,8	m2	2 377,800	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	hala	998,69	m2	998,690	
				RAZEM	3 376,490
1.2.4		Krawężniki			
12 d.1.2.4	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		poz.14	m	277,420	
				RAZEM	277,420
13 d.1.2.4	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem	m3		
		(0,3 * 0,15 + 0,15 * 0,23) * poz.14	m3	22,055	
				RAZEM	22,055
14 d.1.2.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		277,42	m	277,420	
				RAZEM	277,420
1.2.5		Oznakowanie i roboty dodatkowe			
15 d.1.2.5	kalk. własna	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, np. malowanie miejsc parkingowych, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2.5	kalk. własna	Doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000