

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Września**

Obiekt : **Dach**

Usunięcie usterek związanych z przeglądem obiektu z dnia 14.06.2024 r. na budynku Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1

Inwestor : **Gmina Września**

Adres : 62 - 300 Września ul. Ratuszowa 1

Jednostka autorska : Kosztorys opracowany zgodnie z Rozp. Min. Rozw. i Techn. z 20.12.2021 r. poz. 2458, poz. 2454 obowiązującym od 01.01.2022 r. w zakresie kosztorysowania robót budowlanych

Opracował : Rzecznawstwo Kosztorysowe Projekty i Nadzory Budowlane Mirosław Remienica
Rataje 8 62-310 Pызdry NIP 667-100-10-18

Data : 14.08.2024

Inwestor :

Wykonawca :



Usunięcie usterek związanych z przeglądem obiektu z dnia 14.06.2024 r. na budynku Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1

Budowa: Września

Obiekt: Dach

Data: 14.08.2024

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	1. Roboty przygotowawczo-naprawczo-dachowe Kod CPV : 45000000-7		
1	PKZ 006-0000-74-00 PP PKZ Naprawa pokrycia dachowego przez wymianę pojedynczych uszkodzonych, połamanych dachówek ceramicznych : karpiówki różne miejsca na dachu 10+10+2+8: $30.00 =$	30,000	szt
	Razem =	<u>30,000</u>	szt
2	KNNR 003-1201-03-00 WACETOB Warszawa Oczyszczenie spoin, oczyszczenie uszkodzenia murków atyki z cegły ceramicznej środkami chemicznymi miejsce po murku dachowym, uszkodzonym, brakującym: $4.00 * 0.45 * 2 =$	3,600	m2
	Razem =	<u>3,600</u>	m2
3	PKZ 004-0000-70-00 PP PKZ Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach cegłą gotycką na zaprawie murarskiej - do 1 m3 w jednym miejscu, wykonane w odrębnej robocie, o grubości 1/2 cegły: murki dachowe, ogniowe, konsolle, kroksztyny, obramienia - nowy murek murki dachowe: $4.00 * 0.45 * 2 * 0.12 =$	0,432	m3
	Razem =	<u>0,432</u>	m3
4	PKZ 004-0002-27-00 PP PKZ Spoinowanie murów z cegły gotyckiej przy ilości w jednym miejscu do 1 m2 zaprawą spoinową - mury gładkie $4.00 * 0.45 * 2 =$	3,600	m2
	Razem =	<u>3,600</u>	m2
5	PKZ 006-0000-67-00 PP PKZ Wyłożenie murów dachowych o szerokości do 1 cegły dachówkami ceramicznymi na zaprawie klejowej: karpiówką podwójnie w koronkę $2.65 =$	2,650	m
	Razem =	<u>2,650</u>	m
6	KNR 028-2620-02-00 IGM Warszawa Impregnacja murka z cegły preparatem alkilosiloksanowym $(4.0 * 0.45 * 2) / 100 =$	0,036	100 m2
	Razem =	<u>0,036</u>	100 m2
7	KNR 401-0506-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Uszczelnienie zaprawą wapienną klejową styków pokrycia z dachówki z sąsiadującymi murami $8.00 + 2.00 + 1.50 =$	11,500	m
	Razem =	<u>11,500</u>	m
8	PKZ 015-0700-56-00 PP PKZ Czyszczenie i mycie: dachówek wkoło, zabrudzeń, środkami czyszczącymi chemicznymi $4.00 * 1.00 + 1.50 * 2 + 1.00 * 1.00 =$	8,000	m2
	Razem =	<u>8,000</u>	m2
2	2. Koszty dojazdu i pracy podnośnika koszowego - praca na wysokości do 20 m Kod CPV : 45262000-1		
9	KNR 510-0803-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Kalkulacja własna. Podnośnik samochodowy koszowy wysokościowy do naprawy elementów ceramicznych dachowych w połaci dachowej. Koszty dojazdu podnośnika z Poznania do Wrześni 60 km w jedną stronę = 120 km dwie strony x 12 zł / 1 km przejazdu * 2 dni pracy. Praca - podnośnik samochodowy wys. do 20 m z koszem 10 godz. pracy x 250 zł/godz. x 2 dni pracy (koszt łączny = 7880,00 zł) $1.00 =$	1,000	kpl
	Razem =	<u>1,000</u>	kpl