

**KOSZTORYS OFERTOWY UMZ-00-063**

CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej nr 130223 w Słabomierzu Gmina Żnin  
km 0+000,00 - 1+160,00Obiekt: Droga gminna nr 130223C w Słabomierzu -  
Gminna publiczna klasy "D" Dojazdowa

Rodzaj robót: Drogowe - odtworzeniowe w m. Słabomierz

Lokalizacja: Obręb 0029 Słabomierz działka nr 24/3 poszerzenia działkach  
nr 44/3, 45/5, 62/11, 62/9 i 62/12  
woj. wielkopolskie powiat zniński jednostka ewidencyjna 041906\_5 Żnin  
(W)Zamawiający: Gmina Żnin  
ul.700-lecia 39  
88-400 Żnin

KOSZTORYS UMZ-00-063

Strona 1

01-02-2023  
SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowaniem palikami drewnnymi malowanymi na żółto	km	1,16	.....	.....
A1	20	KNNR N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,16	.....	.....
A1	30	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup>	3480,00	.....	.....
A1	40	KNR 231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup>	3480,00	.....	.....
A2		CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów na pola				
A2	10	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m <sup>2</sup>	125,00	.....	.....
A2	40	KNNR N006-01-13-05-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F2 LA<=30	m <sup>2</sup>	125,00	.....	.....
A2	50	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	125,00	.....	.....
A2	60	KNNR N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	125,00	.....	.....
A2	70	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	125,00	.....	.....
A2	80	KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	125,00	.....	.....
A3		CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	10	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	4836,00	.....	.....
A3	20	KNNR N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m <sup>2</sup>	4836,00	.....	.....
A3	30	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	4640,00	.....	.....
A3	40	KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ściernalna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	4720,00	.....	.....
<hr/>						
A4		CPV 45233320-8: Odtworzenie obustronnego pobocza tłuczniowego				
<hr/>						
A4	10	KNNR N006-01-13-05-00 D-06.03.01a Odtworzenie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F2 LA<=30 przy drodze gminnej	m <sup>2</sup>	1740,00	.....	.....
A4	20	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie ziemnego pobocza	m <sup>2</sup>	2320,00	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS UMZ-00-063						.....