


# O1


Widok od zewnątrz




WYMIARY

93 93  
szt. 9


Przekrój okna -symbol



Przekrój poziomy -detal



Przekrój pionowy - detal



Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku  $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażać w blokadę i nawietrzak w górnym profilu (przepływ do 30 m<sup>3</sup>/h)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE ROZPOWISZCZANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE	Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek szkoły podstawowej nr 15 Ul.Smoluchowskiego 13 - Projekt termomodernizacji i remontu elewacji					
	Tytuł rysunku:	Szczegół okna O1					
	Projektant:	arch. Jacek Mielewski	Nr upr.bud.	PO/KK/018/02	Podpis:		Skala: 1/20 - 1/2
	Sprawdzający:		Nr upr.bud.		Podpis:		Nr.rys. Ok1
Data sporządzenia:			05.2021 r.	Data sprawdzenia:			