






O4**Widok od zewnątrz**

WYMIARY

125 150**szt. 1****Przekrój pionowy - detal****Przekrój okna -symbol****Przekrój poziomy -detal**

Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażać w blokadę i nawietrzak w górnym profilu (przepływ do 30 m³/h)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WYKONANIE I ZAPISY WYKONAWCZĄCE ROZPOWISZCZANIE RYSUNKI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE	Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek szkoły podstawowej nr 15 Ul.Smoluchowskiego 13 - Projekt termomodernizacji i remontu elewacji					
	Tytuł rysunku:	Szczegół okna O4					
	Projektant:	arch. Jacek Mielewski	Nr upr.bud.	PO/KK/018/02	Podpis:		Skala: 1/20 - 1/2
	Sprawdzający:		Nr upr.bud.		Podpis:		Nr.rys. Ok4
	Data sporządzenia:	05.2021 r.	Data sprawdzenia:				