



Zakres niezbędnego fragmentu naprawy



Naprawa tynków


Po zakończeniu prac naprawczych murów ceglanych należy przystąpić do napraw warstw wykończeniowych wewnętrznych. Tynki w obszarze napraw usunąć całkowicie do powierzchni muru. Ściana oczyszczona z pozostałości tynku, spoiny uzupełnione masami naprawczymi. Sprawdzić przyczepność tynku na całej ścianie (niedopuszczalne jest pozostawienie "głuchych tynków") i wykonać uzupełnienia. Przed wykonaniem tynków należy wykonać drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem siatką stalową zakotwioną w miejscach napraw z zakładem ok 30-50cm poza zakres naprawy muru. Zaleca się wykonanie tynku cementowo-wapiennego renowacyjnego oraz gładzi szpachlowej. W ościeżach okiennych ze względu na konieczność demontażu stolarki należy uwzględnić konieczność wymiany tynku dla całego wykończenia otworów okiennych.



Dodatkowe zszycie dla naprawianych fragmentów ścian prętami fi 6 ocynkowanymi ze stali S235

Materialy zastosowane do naprawy powstałych spękań i zarysowań

- 1) Pręty zbrojeniowe fi 6 ocynkowanych stal S235JR
- 2) Zaprawa naprawcza dla cegły oraz spoin o parametrach odpowiadających strukturze oraz parametrom ściany istniejącej budynku

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWISZCZANIE RYSUNKU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE	Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek A Szkoły Podstawowej nr 15 - projekt termomodernizacji i remontu elewacji					
	Tytuł rysunku:	Szczegół naprawy uszkodzeń i spękań w obrębie elewacji					
	Projektant:	arch. Jacek Mielewski	Nr upr.bud.	PO/KK/018/02	Podpis:		1:20
	Sprawdzający:		Nr upr.bud.		Podpis:		
	Data sporządzenia:	03.2022 r.	Data sprawdzenia:	03.2022 r.			17