

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ		
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6100
1.2	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	1,0000
1.3	KNR-W 2-01 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	125,0000
2		Dział: Chodnik		
2.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	305,0000
2.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	305,0000
2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem C12/15	m3	39,6500
2.4	KNR 2-31 0403-05	opornik betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	610,0000
2.5	KNR 2-31 0407-05 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m	610,0000
2.6	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	305,0000
3		Dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE		
3.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	144,0000
3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	9,3600
3.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	108,0000
3.4	KNNR 6 0502-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	144,0000
4		Dział: WZMOCNIENIE SKARP		
4.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	336,0000
4.2	KNR 2-02 0239-03	Ściany oporowe typu "L" na fundamencie betonowym C12/15	m	292,0000
5		Dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	KNR-W 2-01 0113-03	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,6100