MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 6 (18°), układ odn.: PL–EVRF2007–NH
Sekcje mapy: 6.130.27.01.1.1, 6.130.27.01.1.2, 6.131.27.21.3.3, 6.131.27.21.3.4

Mapa może służyć do projektowania budynków
w odległości mniejszej lub równej 4 m
lub innych obiektów budowlanych w odległości
mniejszej lub równej 3 m od granic działek
nr 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3 i 104/4

Województwo: śląskie
Powiat: m. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
Obręb: 0060, Zatorze
Gliwice, ul. Warszawska, dz. nr 119, 120, 105/1, 105/2,
105/3, 104/3 i 104/4

zakres aktualizacji

linie rozgraniczające

GE.6640.250.2023
Gliwice 13.03.2023r.



OZNACZENIA
- projektowane wiaty
- ist. miejsce postojowe dla samochodu osobowego w miejscu ist. parkingu
- powierzchnia gospodarcza
- istniejące utwardzenie terenu (miejsca postojwe i droga manewrowa)
- istniejąca zieleń
- istniejący cz. budynku wielofunkcyjnego zasilana przez proj. instalację fotowoltaiczną

- granice opracowania/oddziaływania inwestycji
- projektowana linia kablowa

linia kablowa prowadzona w terenie -
kabel ziemny typu YAKXSżo 5x95mm2:
1. trasa: A-B
- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
2. trasa: B-C
- przewiert sterowany
- rura osłonowa SRS-G 110/10,0
3. trasa: C-D
-- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
4. trasa: D-E
- przewiert sterowany
- rura osłonowa SRS-G 110/10,0
5. trasa: E-F
-- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
6. trasa: F-G
-- wykop otwarty
- rura osłonowa SRS-G 110/10,0
7. trasa: G-H
-- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
8. trasa: H-I
-- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
9. trasa: I-J
-- wykop otwarty
- rura osłonowa DVK75

za zgodność z oryginałem mapy
do celów projektowych
13.03.2023

UWAGA:
nastąpiła korekta rozstawu osi słupów wiaty względem PB

RSTUDIO	TEMAT PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY DWÓCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 44-102 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA	
NR RYS.	TYTUŁ RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500
P-1	INWESTOR	ZBM II TBS SP. Z O.O. 44-102 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B	GLIWICE 05.2023
ARCH.	PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃ upr. nr 57/08/SLOKK/II do proj bez ograniczeń w spec. architektonicznej	