



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



RStudio Rafał Skupień

ul. Batalionu Kosynierów 4/10
44-102 Gliwice

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 003281/23

Nr dokumentu: ZC-4/0678/23

Wasz Znak:

Data: 17.04.2023

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji kabla elektroenergetycznego przy ul. Warszawskiej w Gliwicach

Odpowiadając na pismo z datą wpływu 03.04.2023 r. potwierdzamy aktualność przebiegu sieci ciepłych należących do PEC-Gliwice Sp. z o.o. na terenie objętym mapą w zaznaczonym zakresie.

Uzgadniamy załączony plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanej ziemnej linii kablowej przy ul. Warszawskiej w Gliwicach po spełnieniu poniższych warunków.

Skrzyżowania z siecią ciepłowniczą preizolowaną wysokich parametrów 2xDN32/110, 2xDN65/140, 2xDN300/450 należy zrealizować w stalowych (lub SRS-G) rurach osłonowych wystających poza obrys sieci na min. 1 m. W miejscach kolizji między siecią ciepłowniczą a rurą osłonową projektowanej ziemnej linii kablowej zachować w pionie odstęp minimum 20 cm wypełniony zasyrką piaskową.

W zbliżeniach równoległych zachować odstęp minimum 1 m od skrajni sieci ciepłowniczej. Nad linią kablową umieścić taśmę ostrzegawczą.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac w pobliżu preizolowanych sieci ciepłowniczych. Jakiegokolwiek uszkodzenia zostaną naprawione staraniem i na koszt wykonawcy inwestycji budowy kabla elektroenergetycznego.

Naniesione trasy sieci c.o. są orientacyjne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić pisemnie do PEC Gliwice o odpłatny nadzór. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie, prowadzić w uzgodnieniu i pod bezpośrednim nadzorem PEC Gliwice z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Za dokonane uzgodnienie obciążamy Państwa fakturą VAT.

Nadzór pełnić będzie mistrz rejonu - pan Andrzej Norek.

Sprawę prowadzi: St. Mistrz sieci ciepłej Andrzej Norek, tel. 504 296 345

PREZES ZARZĄDU
PEC - Gliwice, Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

Załączniki:

- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
- faktura VAT

Kopia:

- ZC-4 a/a



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.675.000 PLN

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 6 (18°), układ odn.: PL-EVRF2007-NH

Sekcje mapy: 6.130.27.01.1.1, 6.130.27.01.1.2, 6.131.27.21.3.3, 6.131.27.21.3.4

Mapa może służyć do projektowania budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granic działek nr 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3 i 104/4

Linia kablowa prowadzona w terenie:

1. trasa: A-B
- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
2. trasa: B-C
- przewiert sterowany
- rura osłonowa SRS-G 110/10,0
3. trasa: C-D
- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
4. trasa: D-E
- przewiert sterowany
- rura osłonowa SRS-G 110/10,0
5. trasa: E-G
- wykop otwarty
- rura osłonowa DVR75
6. trasa: G-H
- wykop otwarty
- rura osłonowa DVK75


OZNACZENIA

- ① - projektowane wiaty
- mp - ist. miejsce postojowe dla samochodu osobowego
- ⊠ - powierzchnia gospodarcza
- ② - istniejące utwardzenie terenu (miejsca postojowe i droga manewrowa)
- ③ - istniejąca zieleń

- kd- - projektowana kanalizacja deszczowa
- e- - projektowany kabel elektroenergetyczny
- - granice opracowania/oddziaływania inwestycji

Naniesione trasy sieci c.o. są orientacyjne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do PEC Gliwice o odpłatny nadzór oraz wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy sieci c.o. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie.

PEC Gliwice potwierdza przebieg sieci c.o. w granicach opracowania.
Gliwice, **STARSZY INSPEKTOR ds. pomiarowych i projektacyjnych**
Adam Drewniak




Województwo: śląskie
 Powiat: m. Gliwice
 Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
 Obręb: 0060, Zatorze
 Gliwice, ul. Warszawska, dz. nr 119, 120, 105/1, 105/2,
 105/3, 104/3 i 104/4


zakres aktualizacji
 linie rozgraniczające

GE.6640.250.2023
 Gliwice 13.03.2023r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
 CIEPLNEJ - GLIWICE
 Spółka z o.o.
 Zakład Ciepłoty Nr 4



Sieć ciepłownicza należąca
 do PEC gliwice

		TEMAT PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY DWÓCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 44-102 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA	
NR RYS.	TYTUŁ RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500
P-1	INWESTOR	ZBM II TBS SP. Z O.O. 44-102 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B	GLIWICE 03.2023
ARCH.	PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃ	<small>upr. nr 57/08/SŁOKK/I do proj bez ograniczeń w spec. architektonicznej upr. nr SLK/3126/PWOE/10 do proj bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji ele</small>
INST. ELE.	PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. KRZYSZTOF SKUR	