

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul.Oczapowskiego 4  
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WNE 2021</b>					
<b>1</b>		<b>Sala 20</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(17,20*2+5,70*2)*3,43+17,20*5,70	m <sup>2</sup>	255,134	
				RAZEM	255,134
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.1	m <sup>2</sup>	255,134	
				RAZEM	255,134
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-03	poz.1	m <sup>2</sup>	255,134	
				RAZEM	255,134
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-03	(17,20*2+5,70*2)*1,93+17,20*5,70	m <sup>2</sup>	186,434	
				RAZEM	186,434
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-02	(17,20*2+5,70*2)*1,50	m <sup>2</sup>	68,700	
				RAZEM	68,700
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	17,20*5,70	m <sup>2</sup>	98,040	
				RAZEM	98,040
9	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	poz.8	m <sup>2</sup>	98,040	
				RAZEM	98,040
10	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z panela PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-03	poz.8	m <sup>2</sup>	98,040	
				RAZEM	98,040
11	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	17,20*2+5,70*2	m	45,800	
				RAZEM	45,800
<b>2</b>		<b>Pokój 300</b>			
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(6,28*2+5,30)*2,46+6,28*5,30	m <sup>2</sup>	77,220	
				RAZEM	77,220
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	poz.12	m <sup>2</sup>	77,220	
				RAZEM	77,220
14	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-03	poz.12	m <sup>2</sup>	77,220	
				RAZEM	77,220
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-03	poz.12	m <sup>2</sup>	77,220	
				RAZEM	77,220
16	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-07	6,28*5,30	m <sup>2</sup>	33,284	
				RAZEM	33,284
18	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.2	1208-01	poz.17	m <sup>2</sup>	33,284	
				RAZEM	33,284

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 2 d.2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33,284	
				RAZEM	33,284
20	KNNR 2 d.2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone  6,28*2+5,30*2	m		
			m	23,160	
				RAZEM	23,160
<b>3</b>		<b>Pokój 300/1</b>			
21	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,95+3,30*2)*2,46+3,95*3,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,988	
				RAZEM	38,988
22	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,988	
				RAZEM	38,988
23	KNR-W 2-02 d.3 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,988	
				RAZEM	38,988
24	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,988	
				RAZEM	38,988
25	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych  1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KSNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  3,95*3,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,035	
				RAZEM	13,035
28	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,035	
				RAZEM	13,035
29	KNNR 2 d.3 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,035	
				RAZEM	13,035
30	KNNR 2 d.3 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone  3,95*2+3,30*2	m		
			m	14,500	
				RAZEM	14,500
<b>4</b>		<b>Pokój 300/2</b>			
31	KSNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  3,48*5,69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,801	
				RAZEM	19,801
32	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,801	
				RAZEM	19,801
33	KNNR 2 d.4 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-wykładzina dywanowa poz.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,801	
				RAZEM	19,801
34	KNNR 2 d.4 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone  3,48*2+5,69*2	m		
			m	18,340	
				RAZEM	18,340
<b>5</b>		<b>Hol przy pokoju 300</b>			
35	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  6,81*2,63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,910	
				RAZEM	17,910
36	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6,81*2+2,63*2)*5,50+6,81*2,63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
38	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
39	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
<b>6</b>		<b>Hol IIp Oczapowskiego 4</b>			
40	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 18,20*2,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52,780	
				RAZEM	52,780
41	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (18,20*2+2,90*2)*2,75+18,20*2,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168,830	
				RAZEM	168,830
42	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168,830	
				RAZEM	168,830
43	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168,830	
				RAZEM	168,830
44	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168,830	
				RAZEM	168,830
<b>7</b>		<b>Pokój 318</b>			
45	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (4,41*2+2,96*2)+4,41*2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,794	
				RAZEM	27,794
46	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6,81*2+2,63*2)*5,50+6,81*2,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
47	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
48	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
49	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
50	d.7 analiza indywidualna	Montaż klimatyzacji Lennox lub równoważnej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000