

Przedmiar robót

Obiekt	Augustów dla bioróżnorodności. Rewitalizacja obszarów zieleni miejskiej w Augustowie. Część I Nasadzenia zieleni - VAT 8 %
Kod CPV	77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Lokalizacja	tereny zielone miasta Augustów
Zamawiający	Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Kalkulacja szczegółowa (formuła 1)	4
3. Zestawienie materiałów	6

Tabela przedmiaru robót

Augustów dla bioróżnorodności. Rewitalizacja obszarów zieleni miejskiej w Augustowie. Część I Nasadzenia zieleni - VAT 8 %

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			GOSPODARKA ZIELENIĄ		
1	KNR 2-01 0307/02		Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m (66*0,5*1)+(60*0,3*0,3)+(80*0,3)+(1050*0,25)	m3	324,9
			razem	m3	324,9
2	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 324,90*0,3	m3	97,47
			razem	m3	97,47
3	KNR 2-21 0218/02		Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej 324,9*0,3	m3	97,47
			razem	m3	97,47
4	KNR 2-21 0311/07		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów	szt	66
5	KNR 2-21 0302/04		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów	szt	60
6	KNR 2-21 0414/02		Obsadzenie kwietników bylinami, krzewami oraz roślinami jednorocznymi w ilości 4szt/m2	szt	224
7	KNR 2-21 0218/02 analogia		Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim kory ogrodowej	m3	12
8	KNR 2-21 0407/05		Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem	m2	1 050

Kosztorys

Augustów dla bioróżnorodności. Rewitalizacja obszarów zieleni miejskiej w Augustowie. Część I Nasadzenia zieleni - VAT 8 %

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
GOSPODARKA ZIELENIĄ								
1	KNR 2-01 0307/02	Odszpanianie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m						
		324,9 m3						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,3684				
2	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km						
		97,47 m3						
		Robocizna Ogrodnicy gr.I	r-g	1,2702				
		Materiały Materiały pomocnicze (od R)	%	3				
		Sprzęt Samochód samowładowy 5t	m-g	0,494				
3	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej						
		97,47 m3						
		Robocizna Ogrodnicy gr.I	r-g	1,5949				
4	KNR 2-21 0311/07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów						
		66 szt						
		Robocizna Ogrodnicy gr.III	r-g	0,735				
		Ogrodnicy gr.II	r-g	0,6212				
		Ogrodnicy gr.I	r-g	0,6453				
		Materiały Ziemia żyzna lub kompostowa	m3	0,566				
		duże drzewa lub krzewy liściaste form piennych - gatunki zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1,05				
		taśma ogrodnicza	m	1,5				
		Paliki drewniane iglaste do drzew	szt	3,6				
		Woda	m3	0,5				
		Worki do nawadniania (treegatory)	szt	1,2				
5	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów						
		60 szt						
		Robocizna Ogrodnicy gr.III	r-g	0,9583				
		Ogrodnicy gr.II	r-g	0,794				
		Ogrodnicy gr.I	r-g	0,2884				
		Materiały Ziemia żyzna lub kompostowa	m3	0,22				
		Krzewy liściaste - gatunki zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1				
		Woda	m3	0,3				
6	KNR 2-21 0414/02	Obsadzenie kwietników bylinami, krzewami oraz roślinami jednorocznymi w ilości 4szt/m2						
		224 szt						
		Robocizna Ogrodnicy gr.II	r-g	0,84				
		Materiały byliny: przegorzan - 36 szt, lawenda - 48 szt, jeżówka purpurowa - 64 szt, szalwia omszona - 32 szt, kocimiętka 44 szt.	szt	1				
		Woda	m3	0,2				

Augustów dla bioróżnorodności. Rewitalizacja obszarów zieleni miejskiej w Augustowie. Część I Nasadzenia zieleni - VAT 8 %

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
7	KNR 2-21 0218/02 analogia	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim kory ogrodowej						
		12 m3						
		Robocizna Ogrodnicy gr.I Materiały kora ogrodowa	r-g l	1,7949 50				
8	KNR 2-21 0407/05	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem						
		1 050 m2						
		Robocizna Ogrodnicy gr.I	r-g					
		Materiały Mieszanka nasion kwiatów	kg	0,015				
		Azofoska	t	0,0005				
		Woda	m3	0,02				
		Sprzęt Ciągnik kołowy	m-g	0,0222				
		Pług do orki zawieszany (bez ciągnika)	m-g	0,121				
		Brona bez ciągnika	m-g	0,43				
		Walec statyczny ciągniony gładki 3-5t	m-g	0,038				
		Siewnik do nasion traw (bez ciągnika)	m-g	0,083				
		Siewnik do nawozów (bez ciągnika)	m-g	0,117				
		Razem						
		Podatek VAT						
		Ogółem kosztorys						

Zestawienie materiałów

Augustów dla bioróżnorodności. Rewitalizacja obszarów zieleni miejskiej w Augustowie. Część I Nasadzenia zieleni - VAT 8 %

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Azofoska	t	0,525		
2	byliny: przegorzan - 36 szt, lawenda - 48 szt, jeżówka purpurowa - 64 szt, szalwia omszona - 32 szt, kocimiętka 44 szt.	szt	224		
3	duże drzewa lub krzewy liściaste form piennych - gatunki zgodnie z dokumentacją projektową	szt	69,3		
4	kora ogrodowa	l	600		
5	Krzewy liściaste - gatunki zgodnie z dokumentacją projektową	szt	60		
6	Mieszanka nasion kwiatów	kg	15,75		
7	Paliki drewniane iglaste do drzew	szt	237,6		
8	taśma ogrodnicza	m	99		
9	Woda	m3	116,8		
10	Worki do nawadniania (treegatory)	szt	79,2		
11	Ziemia żyzna lub kompostowa	m3	50,556		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			