

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont zbiornika wody czystej na SUW Święta

Nr poz.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>Prace przygotowawcze</b>							<b>0,00</b>
1	Kalkulacja indywid.	ST-01	Organizacja placu budowy - zaplecze	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Wykonanie by-passu zbiornika</b>							<b>0,00</b>
2	KNR 2-18w 0421/03	op	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej do 200mm	szt	6,000	0,00	0,00
3	Kalkulacja indywid.	op	Wykonanie By-passu z rur PE	szt	6,000	0,00	0,00
4	KNR 2-01 0605/01	op	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 100-200mm	godz	12,000	0,00	0,00
5	KNR 4-05t1 0124/07	op	Demontaż By-passu /PE/ o średnicy zewnętrznej do 200 mm	m	450,000	0,00	0,00
6	Kalkulacja indywid.	op	Wykonanie by-passu układu zasilającego istniejący zbiornik stalowy	kpl	1,000	0,00	0,00
7	Kalkulacja indywid.	op	Montaż zakupionego/wypożyczonego zbiornika i wpięcie w istniejącą sieć wodociągową wraz z zakupem/wynajmem zastępczego zbiornika oraz jego transportem	kpl	1,000	0,00	0,00
8	Kalkulacja indywid.	op	Podchloryn sodu	l	15,000	0,00	0,00
9	Kalkulacja indywid.	op	Badania wody - monitorin i mikrobiologia	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Prace czyszczące</b>							<b>0,00</b>
10	Kalkulacja indywid.	ST-01	Osuszenie zbiornika	kpl	1,000	0,00	0,00
11	Kalkulacja indywid.	ST-01	Czyszczenie mechaniczne wewnętrznych powierzchni zbiornika	m2	145,000	0,00	0,00
12	Kalkulacja indywid.	ST-01	Odtłuszenie powierzchni środkami chemicznymi	m2	145,000	0,00	0,00
13	KNR 7-12w 0301/05	ST-01	Czyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie i skrobanie powierzchni betonowych pionowych skośnych i cylindrycznych - oczyszczenie wnętrza istn. Komór - analogia - czyszczenie powierzchni stalowych	m2	14,500	0,00	0,00
14	KNR 2-21 0101/01	ST-01	Zebrańie i złożenie zanieczyszczeń (urobku) w przyzmy	m3	1,000	0,00	0,00
15	KNR 2-21 0101/04	ST-01	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	1,000	0,00	0,00
16	KNR 2-21 0101/05	ST-01	Dodatek za dalsze 0,5km*18 odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami	m3	1,000	0,00	0,00
<b>Renowacja membraną polimocznikową</b>							<b>0,00</b>

17	KNR BC-02 0210/02	ST-01	Wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach konstrukcji stalowych pionowych i poziomych Pimerem epoksydowym/poliuretanowym	m2	145,000	0,00	0,00	
18	KNR 7-12w 0403.2/03	ST-01	Wykonanie izolacji chemoodpornej w postaci membrany polimocznikowej: izolacja chemoodporna – woda pitna	m2	145,000	0,00	0,00	
19	KNR BC-02 0210/02	ST-01	Dla dennicy: Wykonanie natrysku piany zamkniętokomórkowej jako warstwy naprawczej o gęstości 100kg/m3	m2	15,200	0,00	0,00	
20	KNR 7-12w 0403.2/03	ST-01	Wykonanie izolacji chemoodpornej w postaci membrany polimocznikowej: izolacja chemoodporna – woda pitna	m2	145,000	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>								<b>0,00</b>