PRACE REMONTOWE PRZY OGRODZENIU WSCHODNIEJ GRANICY DZIAŁKI:
- OSADZENIE W BETONOWYM FUNDAMENCIE SŁUPKÓW STALOWYCH 60X40
- MONTAŻ PANELI STALOWYCH POMIĘDZY SŁUPKAMI



8 cm	kostka betonowa
5 cm	podsypka cementowo-piaskowa
20 cm	podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
15 cm	wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa
	grunt rodzimy

PRACE REMONTOWE PRZY OGRODZENIU MUROWANYM, POŁUDNIOWYM:
- PIASKOWANIE LEMENTÓW MUROWANYCH DO OSIĄGNIĘCIA NATURALNEGO KOLORU I STRUKTURY MATERIAŁÓW
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW CEGŁY ORAZ WYMIANA LUB NAPRAWA USZKODZONYCH CEGIEŁ
- OCZYSZCZENIE SPOIN POMIĘDZY CEGŁAMI ORAZ UZUPEŁNIENIE EWENTUALNYCH UBYTKÓW
- PIASKOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH W CELU USUNIĘCIA ISTNIEJĄCEJ POWŁOKI MALARSKIEJ
- IMPREGNACJA ANTYKOROZYJNA WSZYSTKICH ELEMENTÓW STALOWYCH
- MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH NA KOLOR CZARNY, MATOWY, FARBĄ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W KAMIENNYCH "PARAPETACH"



PRACE REMONTOWE PRZY OGRODZENIU ZACHODNIM:
- OSADZENIE W BETONOWYM FUNDAMENCIE SŁUPKÓW STALOWYCH 60X40
- MONTAŻ BETONOWEGO COKOŁU
- MONTAŻ PANELI STALOWYCH POMIĘDZY SŁUPKAMI
- MONTAŻ PRZESUWNEJ ELEKTRYCZNEJ BRAMY WJAZDOWEJ ORAZ JEJ ZASILENIE







OGRODZENIE PANELOWE PEŁNE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

PROJEKT:
REMONT PARKINGU PRZY BUDYNKU POWIATOWEGO BIURA GEODEZJI I KATASTRU W ŚWIDNICY PRZY UL. PARKOWEJ 2

INWESTOR:	ADRES:
POWIAT ŚWIDNICKI ul. M. Skłodowskiej - Curie 7 58-100 Świdnica	Świdnica, ul. Parkowa 2 dz. nr 811, obręb Śródmieście

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	NR UPRAW.:	PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. MARIA JANOWSKA	240/91/UW w specj. architektonicznej bez ograniczeń	

TYTUŁ RYSUNKU: **WIDOKI OGRODZEŃ, PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ**

Quantum Tech Sp. z o.o.

BRANŻA:	ETAP:
ARCHITEKTURA	PT

RYS. NR:	DATA:	SKALA:
A-3	07.2023	1:100