



- PRACE REMONTOWE PRZY OGRÓDZENIU MUROWANYM, POŁUDNIOWYM:**
- PIASKOWANIE LEMENTÓW MUROWANYCH DO OSIĄGNIĘCIA NATURALNEGO KOLORU I STRUKTURY
MATERIAŁÓW

- UZUPEŁNIENIE UBYTEKÓW CEGŁY ORAZ WYMIANA LUB NAPRAWA USZKODZONYCH CEGIEŁ
- OCZYSZCZENIE SPOIN POMIĘDZY CEGŁAMI ORAZ UZUPEŁNIENIE EWENTUALNYCH UBYTEKÓW
- PIASKOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH W CELU USUNIĘCIA ISTNIEJĄCEJ POWŁOKI MALARSKIEJ
- IMPREGNACJA ANTYKOROZYJNA WSZYSTKICH ELEMENTÓW STALOWYCH
- MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH NA KOLOR CZARNY, MATOWY, FARBĄ ODPOWIAJĄCĄ NA DZIAŁANIE ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH



PRACE REMONTOWE PRZY OGRODZENIU ZACHODNIM:

- OSADZENIE W BETONOWYM FUNDAMENCIE SŁUPKÓW STALOWYCH 60X40
- MONTAŻ BETONOWEGO COKOŁU
- MONTAŻ PANELI STALOWYCH POMIĘDZY SŁUPKAMI
- MONTAŻ PRZESUWNEJ ELEKTRYCZNEJ BRAMY WIAZDOWEJ ORAZ JEJ ZASILENIE



8 cm	kostka betonowa
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20 cm	podbudowa z kruszywa kamiennego
15 cm	łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/3,1,5
	wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym
	cementem Rm=2,5 MPa
	grunt rodzimy

PROJEKT:		REMONT PARKINGU PRZY BUDYNKU POWIATOWEGO BIURA GEODEZJI I KATASTRU W ŚWIDNICY PRZY UL. PARKOWEJ 2	
INWESTOR:	ADRES:		
POWIAT ŚWIDNICKI ul. M. Skłodowskiej - Curie 7 58-100 Świdnica	Świdnica, ul. Parkowa 2 dz. nr 81/1, objęty Środkiem		
PROJEKTANT ARCHITECTURA:	NR UPRAW.:	PODPIS:	
MGR INŻ. ARCH. MARIA JANOWSKA	24/09/14/W w sposób architektoniczny bez ograniczeń		

	BRAUZA		ETAP:
	ARCHITEKTURA		PB
R/S. NR.	DATA:	SKALA:	
A-3	07.2023	1:100	