

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKI			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	piwnice 44,50	m ²	44,50	
				RAZEM	44,50
2	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - posadzki betonowe gr. 20 cm	m ³		
d.1	0212-04	poz.1*0,2	m ³	8,90	
				RAZEM	8,90
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
d.1	1101-01 z.sz. 5.4. 9913	poz.1*0,1	m ³	4,45	
				RAZEM	4,45
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	8,90	m ³	8,90	
				RAZEM	8,90
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - do 10km	m ³		
d.1	0108-10	8,90	m ³	8,90	
				RAZEM	8,90
6		Opłata za wysypisko	t		
d.1	kalk. własna	8,90*2,4	t	21,36	
				RAZEM	21,36
2		TYNKI			
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-05	piwnice			
	011	(7,07+5,94+0,40*2+0,50)*2*2,60	m ²	74,41	
		0,40*4*2,60	m ²	4,16	
		((6,29+5,40)*2*2,60+0,40*4*2,60)	m ²	64,95	
		(2,63+5,40)*2*2,60	m ²	41,76	
		((2,81+5,80)*2*2,60+2,81*2*2,60+1,40*2*2,60+2,10*2*2,60-0,90*2,00*3)	m ²	72,18	
		((1,84+12,30+6,90+1,45+5,00+11,10+0,50*2)*2,60-0,90*2,00*9)	m ²	86,73	
		(2,55+6,05)*2*2,60	m ²	44,72	
		(4,36+2,38)*2*2,60	m ²	35,05	
		(1,30+0,60+0,80+1,10+0,35+1,20+0,35+1,90)*2,60	m ²	19,76	
	08	(8,07+5,52)*2*2,60	m ²	70,67	
		(4,78+3,00)*2*2,60	m ²	40,46	
	04	(3,12+4,80)*2*2,60	m ²	41,18	
	03	(2,18+4,80)*2*2,60	m ²	36,30	
				RAZEM	632,33
8	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą sma- rowania (JEDNOKROTNE pomniejszono o 50%)	m ²		
d.2	0621-01	632,33	m ²	632,33	
				RAZEM	632,33
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	632,33*0,015	m ³	9,48	
				RAZEM	9,48
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - do 10km	m ³		
d.2	0108-10	9,48	m ³	9,48	
				RAZEM	9,48
11		Opłata za wysypisko	t		
d.2	analogia	9,48*1,8	t	17,06	
				RAZEM	17,06