

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont kapitalny dachu wraz przemurowaniem kominów</b>					
1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Demontaż pasa nadrynnowego z papy - analogia	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-01 0545-07 analogia	Demontaż pasa nadrynnowego z blachy - analogia	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR-W 4-01 0545-07 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm wylewki dla uzyskania spadków i naprawy gzymsu	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 Przemurowanie cegieł na gzymsie	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR-W 4-01 0518-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwowaniu Przygotowanie powierzchni pod krycie papą termozgrzewalną	m <sup>2</sup>		
		246.5	m <sup>2</sup>	246.500	
				RAZEM	246.500
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		246.5	m <sup>2</sup>	246.500	
				RAZEM	246.500
10	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		246.5	m <sup>2</sup>	246.500	
				RAZEM	246.500
11	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		246.5	m <sup>2</sup>	246.500	
				RAZEM	246.500
12	KNR-W 4-01 0418-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR-W 4-01 0545-07 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku- demontaż opierzenia murów ogniowych	m <sup>2</sup>		
		19.2	m <sup>2</sup>	19.200	
				RAZEM	19.200
16	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa demontaż papy z murów ogniowych	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej Wykonanie obróbek na murach ogniowych	m <sup>2</sup>		
		19.2	m <sup>2</sup>	19.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	RAZEM	19.200
		24	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR 4-01 0526-05 analogia	Wymiana haka rynnowego	szt		
		67	szt	67.000	
				RAZEM	67.000
22	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
23	KNR 4-01 0524-08 analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		3.63	m <sup>3</sup>	3.630	
				RAZEM	3.630
26	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
27	KNR 4-01 0518-04 analogia	Demontaż fartuchów z papy	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR-W 4-01 0545-07 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
29	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
30	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 4-01 0531-09 analogia	Uzupełnienie podkładek z blachy ocynkowanej o szerokości 0.20 do 0.25 m pod okap dachu krytego papą lub dachówką - listwy dociskowe	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
33	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
34	KNR 4-01 0735-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
35	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
36	KNR 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
37	KNR 4-01 0414-11 analogia	Wymiana desek czołowych montaż szalunków	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
38	KNR 4-01 0201-12 analogia	Listwy dla zachowania bruzd w betonie	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
39	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm zbrojenie czapek	kg		
		9	kg	9.000	
				RAZEM	9.000
40	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR-W 4-01 0536-02 analogia	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe zblachy ocynkowanej	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
43	KNR-W 4-01 0534-04 analogia	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachyocynkowanej - dodatek za kolanko	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-01 0418-02 analogia	Wykonanie nakryw do śmietników z bali niestruganych obitych blachą ocynkowaną wylaz na dach	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalk własna	Praca podnośnika hydraulicznego	g		
		10	g	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		6.3	m <sup>3</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
48	kalk własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
49	kalk własna	Utylizacja papy itworzyw sztucznych na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		3.5	m <sup>3</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500