

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont w pomieszczeniach  
ADRES INWESTYCJI: Poznań ul.Gronowa 22  
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Poznania  
ADRES INWESTORA: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17  
BRANŻE: Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Budowlana Andrzej Oleksiuk  
DATA OPRACOWANIA: 09.09.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.09.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                          | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------|---------|---------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                   |                 |  |      |         |         |
| 1                 |                                   |                 | <b>Remontowo budowlane</b>   |      |         |         |
| 1.1               |                                   |                 | <b>Pok 110</b>   |      |         |         |
| 1<br>d.1.1        |                                   |                 | Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku  | kpl. |         |         |
|                   |                                   |                 | 1  | kpl. | 1,0000  |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 1,0000  |
| 2<br>d.1.1        |                                   |                 | Zabezpieczenie drzwi i instalacji  | kpl. |         |         |
|                   |                                   |                 | 1  | kpl. | 1,0000  |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 1,0000  |
| 3<br>d.1.1        | kalk. własna                      |                 | Zabezpieczenie podłogi   | m2   |         |         |
|                   |                                   |                 | 19,69  | m2   | 19,6900 |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 19,6900 |
| 4<br>d.1.1        | KNR 4-01<br>1204-08<br>analogia   |                 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m2   |         |         |
|                   |                                   |                 | poz.3 * 3  | m2   | 59,0700 |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 59,0700 |
| 5<br>d.1.1        | NNRNKB<br>202 1134-02             |                 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe   | m2   |         |         |
|                   |                                   |                 | poz.4  | m2   | 59,0700 |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 59,0700 |
| 6<br>d.1.1        | KNR 2-02<br>1505-03               |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych   | m2   |         |         |
|                   |                                   |                 | poz.4  | m2   | 59,0700 |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 59,0700 |
| 7<br>d.1.1        | KNR-W 4-01<br>1215-08<br>analogia |                 | Mycie po robotach malarskich   | m2   |         |         |
|                   |                                   |                 | poz.4  | m2   | 59,0700 |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 59,0700 |
| 8<br>d.1.1        |                                   |                 | Utylizacja odpadów   | kpl. |         |         |
|                   |                                   |                 | 1  | kpl. | 1,0000  |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 1,0000  |
| 2                 |                                   |                 | <b>Wymiana skrzydeł drzwiowych z kontrolą dostępu w pom 102, 103, 100, 104</b>   |      |         |         |
| 9<br>d.2          |                                   |                 | Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną oraz pracami towarzyszącymi - demontaż skrzydeł drzwiowych, wykucie ościeżnicy, dostawa i montaż nowych drzwi, obróbki szpachlarskie i malarskie z dwóch stron przy drzwiach. | kpl. |         |         |
|                   |                                   |                 | 4  | kpl. | 4,0000  |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 4,0000  |
| 10<br>d.2         |                                   |                 | Wywóz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem  | kpl. |         |         |
|                   |                                   |                 | 4  | kpl. | 4,0000  |         |
|                   |                                   |                 |  |      | RAZEM   | 4,0000  |