



Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo

**Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach programu POLSKI ŁAD:
Program Inwestycji Strategicznych.**

I. Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „**Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo**”. – postępowanie powtórzone w części 4 i 5

II. Inwestycja będzie realizowana w:

woj. pomorskim, powiat starogardzki, gmina Zblewo, obręb Pinczyn, obręb Kleszczewo Kościerskie, obręb Zblewo, obręb Jezierce; zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz mapami poglądowymi i OPZ.

III. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

1. Część 4 – Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo o nawierzchni z kostki betonowej;
2. Część 5 – Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo o nawierzchni asfaltowej;

IV. Opis dla wszystkich części

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z Zakładem Komunalnym Gminy Zblewo dokładną lokalizację studni i zaworów sieci wod-kan w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez Zakład Komunalny Gminy Zblewo.
2. Wykonawca w czasie prowadzenia robót drogowych w odpowiedni sposób zabezpieczy przed uszkodzeniem inną istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pasie drogowym, ze szczególną uwagą na sieć gazową. Należy zastosować odpowiednie materiały ochronne np. rury osłonowe.
3. Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego i inwentaryzację powykonawczą dla każdej z dróg.
4. Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - odcinkowej, po zakończeniu robót budowlanych wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
5. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu,

6. Wykonawca po zakończeniu prac wykona kompletną dokumentację powykonawczą, operaty kolaudacyjne, atesty, deklaracje wszystkich użytych materiałów.
7. Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i robót budowlanych ponosi Wykonawca,
8. Wykonawca na własny koszt zorganizuje plac budowy i dojazd do miejsca realizacji inwestycji, umożliwi dojazd służb i pojazdów komunalnych,
9. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu i budynków i ogrodzeń, przy których będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego
10. Wykonawca dostarczy odpowiednie niezbędne atesty i deklaracje na materiały użyte do wbudowania,
11. Wykonawca na własny koszt zorganizuje plac budowy i dojazd do miejsca realizacji inwestycji, umożliwi dojazd służb i pojazdów komunalnych,
12. Wykonawca/y po zakończeniu prac budowlanych uporządkują i przywrócą teren wokół do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.
13. W zakres zamówienia dla wszystkich części wchodzi regulacje pionowe istniejących studni, krat i zaworów wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych.
14. Prowadzenie robót w obrębie istniejących sieci należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci po wcześniejszym uzgodnieniu terminu prac.

V. Opis poszczególnych części zamówienia:

1. Część 4 – Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo o nawierzchni z kostki betonowej;

4.1. Przebudowa ul. Kwiatowej w Pincynie;

- W zakresie prac należy wykonać część drogową i deszczową
- W ofercie należy uwzględnić wykonanie dodatkowego odwodnienia drogi wzdłuż posesji nr 12
- Kostka betonowa szara – kontynuacja nawierzchni istniejącej.

4.2. Przebudowa Osiedle Piaskowe w Pincynie;

- Zamawiający ogranicza zakres przebudowy zgodnie z rysunkiem
- Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę
- Należy uwzględnić kostkę betonową grubości 8 cm, typu starobruk w kolorze grafitowym, oraz białe obramowania (chodnik) z kostki płukanej
- Zakres zadania dotyczy tylko części drogowej.
- Na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ogłoszone zostanie odrębne postępowanie.

4.3. Przebudowa ul. Kasztanowej w Zblewie;

- Zakres zadania obejmuje przebudowę 1 sięgacza – sięgacz nr. 1 – zgodnie z rysunkiem.

- Kostka betonowa szara – nawiązanie do istniejącej nawierzchni
- 4.4. Przebudowa ul. Brzozowej w Zblewie – kontynuacja;
- Kostka betonowa szara – nawiązanie do istniejącej nawierzchni.
 - Wykonanie dodatkowego wpustu odwodnieniowego (liniowego) na skrzyżowaniu dróg wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej
- 4.5. Przebudowa ulicy ks. Hoffmana w Pinczynie;
- Kostka betonowa szara – nawiązanie do istniejącej nawierzchni (ul. Słoneczna) – jezdnia
 - Kostka betonowa czerwony – nawiązanie do istniejącej nawierzchni (ul. Słoneczna) – chodnik
 - Spadki podłużne i poprzeczne jezdni do uzgodnienia z Zamawiającym.
 - Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
 - Zamawiający ogranicza zakres przebudowy zgodnie z rysunkiem.
- 4.6. Przebudowa ul. Przytulnej w Pinczynie.
- Zamawiający ogranicza zakres przebudowy zgodnie z rysunkiem.
 - Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
 - Należy uwzględnić kostkę betonową grubości 8 cm, typu starobruk w kolorze grafitowym, oraz białe obramowania (chodnik) z kostki płukanej
 - Zakres zadania obejmuje również wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej wraz z usunięciem drzew oraz wykonaniem przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem.

2. Część 5 – Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo o nawierzchni asfaltowej;

Wykonanie podbudowy i warstw spodnich bitumicznych jezdni, wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej jezdni - rozścielenie mieszanki warstwy ścieralnej oraz wiążącej należy wykonać na całej szerokości jezdni bez łączeń podłużnych i poprzecznych.

- 5.1. Przebudowa drogi nr 210007G - Semlin, Kleszczewo w kierunku Jezierc;
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa Andrzeja Nagórskiego
 - Zamawiający ogranicza zakres przebudowy – odcinek 300,00 m
 - Należy uwzględnić czyszczenie i odtworzenie istniejących rowów i niecek melioracyjnych
 - Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych.
- 5.2. Przebudowa ul. Pałubińskiej w Pinczynie;
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa Andrzeja Nagórskiego
 - Zamawiający ogranicza zakres przebudowy – odcinek 350,00m
 - Należy uwzględnić czyszczenie i odtworzenie istniejących rowów i niecek melioracyjnych
- 5.3. Przebudowa ul. Dworcowej w Zblewie;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr, ul. Plac Piastowski 25, 89-600 Chojnice
 - Zamawiający ogranicza zakres przebudowy – odcinek 250,00 m
 - Należy uwzględnić czyszczenie i odtworzenie istniejących rowów i niecek melioracyjnych
 - Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych
- 5.4. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Pinczynie; odcinek 170,00 m
- 5.5. Przebudowa ul. Zawadzkiej w Kleszczewie Kościerskim; odcinek 145,00 m
- 5.6. Przebudowa ul. Piaskowej w Kleszczewie Kościerskim; odcinek 250, 00 m
- 5.7. Przebudowa drogi w Jeziercach - dz. nr 17; odcinek 160,00 m
- 5.8. Remont ul. Chojnickiej w Zblewie; odcinek 400, 00 m
- Należy uwzględnić czyszczenie i odtworzenie istniejących rowów i niecek melioracyjnych
 - Należy uwzględnić przebudowę istniejącego zjazdu na dz. nr 1461/11
- 5.9. Przebudowa drogi w Kleszczewie od drogi powiatowej w kierunku osiedla; odcinek 300,00 m
- Należy uwzględnić czyszczenie i odtworzenie istniejących rowów i niecek melioracyjnych oraz wycinkę krzewów.
- 5.10. Przebudowa ul. Os. Rzemieślnicze w Zblewie.; długość 180,00 m + 11,00 m

VI. Pozostałe elementy zamówienia i obowiązki Wykonawcy:

1. Deklaracje i atesty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia na 7 dni przed wybudowaniem, deklaracji i atestów na zastosowane materiały w celu akceptacji.

2. Projekt organizacji ruchu.

Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu dla każdej z dróg. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3. Przewody i urządzenia podziemne.

Wykonawca zobowiązany do zabezpieczenia poprzez montaż rur ochronnych wszelkich napotkanych: rur, przewodów, urządzeń podziemnych, także tych, które nie zostały zinwentaryzowane. Po wykonaniu nawierzchni każdej z dróg wykonawca zobowiązany jest do regulacji wszystkich studzienek, wpustów i zasuw (jeżeli występują) usytuowanych pasie przebudowywanej drogi.

4. Uporządkowanie terenu.

Wykonawca, po zakończeniu robót, zobligowany jest, do uporządkowania terenów przyległych i doprowadzenia ich do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

5. Przedmiar robót.

Załączony przedmiar jest tylko pomocą do sporządzenia oferty. Zawarte pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Wykonawca musi ująć w ofercie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania i wyliczyć ilości poszczególnych robót.

2. Dokumentacja powykonawcza.

- Wykonawca po zakończeniu prac wykona dokumentację powykonawczą w postaci mapy geodezyjnej dla każdej z dróg.
- Przed odbiorem końcowym Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu elaborat kolumnacyjny zawierający m.in. dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych robót, protokoły z wykonanych prób, badań i pomiarów, pełną dokumentację powykonawczą kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z innymi opracowaniami zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
- wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i robót budowlanych ponosi Wykonawca;
- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonych opracowań zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jeżeli dotyczy)
- Wykonawca w ramach zamówienia wykona i zamontuje tablicę informacyjną dotyczącą otrzymanych dofinansowań dla każdej z dróg. Tablica powinna być wykonana zgodnie z podanym wzorem.

Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do OPZ, dokumentacjach projektowych, mapach poglądowych oraz przedmiarach.