

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa budynku drewnianego „Bacówka” na podwójną kancelarię dla leśnictwa Wapowce i Korytniki - zad. nr IN/2021/8.

Rozbiórka budynku administracyjno-użytkowego „Bacówka” nr inw. 105/2029 w Leśnictwie Wapowce

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze						
1.1	KNR 4-01 0432/02	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych	szt	48		
1.2	KNR 4-01 0432/03	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 ze ścian drewnianych	m2	16,112		
Roboty przygotowawcze						
2. Roboty demontażowe						
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji sanitarnej	kpl	1		
2.2	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	7		
2.3	KNR-W 4-02 0235/07	Demontaż wanny, kabin	kpl	5		
2.4	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	6		
2.5	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii umywalkowej i wannowej	szt	12		
2.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowym	kpl	1		
Roboty demontażowe						
3. Dach						
3.1	KNR 4-01 0521/04	Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym	m2	366,952		
3.2	KNR 4-01 0430/05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp lat ponad 24cm	m2	366,952		
3.3	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	366,952		
3.4	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli (szczyty strychu)	m2	6,7		
3.5	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych: obicia ścain	m2	65,661		
Dach						
4 Ściany poddasza						
4.1	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli : szczyty poddasza	m2	41,521		
4.2	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych: obicia ścain	m2	120,976		
4.3	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m2	133,259		
Ściany poddasza						
5 Stop nad poddaszem i parterem						
5.1	KNR 4-01 0429/05	Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych	m2	260,1		
5.2	KNR 4-01 0429/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych	m	327,04		
Stop nad poddaszem i parterem						
6 Ściany parteru						
6.3	KNR 4-01 0427/02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali - ściany zewnętrzne	m2	91,833		
6.2	KNR 4-01 0427/04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m2	81,325		
Ściany parteru						
7 Podłogi						
7.1	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	201,9		

Włk

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
7.2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	68,931		
		Podłogi				
		8 Schody				
8.1	KNR 4-01 0431/02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej- schody wewnętrzne	m2	13,49		
8.2	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne	m3	3,005		
		Schody				
		9 Kominy do poziomu posadzki parteru				
9.1	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	13,516		
		Kominy do poziomu posadzki parteru				
		10 Pozostałe wyburzenia				
10.1	KNR 19-01 1123/01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,723		
10.2	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm- płyta na tarasie	m3	3,41		
		Pozostałe wyburzenia				
		11 Wywóz gruzu i odpadów				
11.1	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	18,532		
11.2	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	17,961		
		Wywóz gruzu i odpadów				
		12 Wartość drewna z odzysku				
12.1	Kalkulacja własna	Wartość drewna z odzysku	m3	-91,818		
		Wartość drewna z odzysku				
		RAZEM:				
		PODATEK VAT 23%				
		OGÓŁEM:				

Alce