

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Jasionnie

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
		NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie koryta gr. 20 cm w gr. kat. I-III	m2	23,01		
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	23,01		
3	Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10 cm	m2	23,01		
4	Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na ławie betonowej	mb	21,20		
5	Wykonanie wykopu pod obrzeże betonowe	mb	21,60		
6	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m2	23,01		
8	Wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe	m3	0,27		
9	Wykonanie stóp fundamentowych betonowych z betonu B 20 z elementami kotwiącymi	m3	0,27		
10	Zakup, dostawa, montaż budynku gospodarczego blaszanego	szt	1,00		
11	Plantowanie gruntu pochodzącego z koryta i wykopów	m3	5,13		
				Razem netto	
				23% VAT	
				Razem brutto	

Ceny jednostkowe są cenami netto i należy je podawać z dokładnością do 0,01 zł