

Wojaszówka, dnia 27.11.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
NIP 6842366213, REGON 370440608,

Wszyscy zainteresowani

(Znak postępowania: IŚ.271.19.2024)

INFORMACJA nr 3

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących pytań dotyczących przetargu pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W Opisie Technicznym na pierwszej stronie jest napisane: „ Projektowana rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich obejmuje dobudowę 1 kondygnacyjnego garażu od strony południowo-wschodniej z dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 31°, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę pomieszczeń w budynku”, natomiast w przedmiarze jest tylko mowa o budowie 1 kondygnacyjnego garażu. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozostałe pomieszczenie?

Odp. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa garażu i jego połączenie z istniejącym budynkiem.

2. W przedmiarze brak pozycji odnośnie utylizacji ziemi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odp. 2. Należy przewidzieć utylizację nadmiaru ziemi.

3. Brak pozycji mówiącej o zasypaniu fundamentów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odp. 3. W pozycji nr. 22 przedmiaru robót uwzględniono zasypanie wykopów w ilości 15,85 m³

4. Pozycja 20, 21 i 22 w przedmiarze budowlanym instalacyjnym, mają błędne ilości wykopów do wykonania. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 4. W pozycji nr. 20 w przedmiarze robót winno być 19,075 m³ a w pozycji nr. 22 przedmiaru robót winno być 35,425 m³

5. Jaka ma być grubość wełny mineralnej na stropie? Na rysunku A5 „Przekrój A-A” wełna mineralna ma 30 cm, natomiast w przedmiarze 25 cm.

Odp. 5. W kalkulacji ceny należy uwzględnić wełnę mineralną w dwóch warstwach o łącznej grubości 30 cm.

6. W przedmiarze budowlanym, pozycja 59, mamy pokrycie dachu blachą trapezową T 35, natomiast w pozycji 60, gąsiory mają być wykonane z blachodachówki CUPRIMA z blachy miedzianej. Dlaczego gąsiory mają być wykonane w innym systemie niż pokrycie całego dachu?

Odp. 6. Podano omyłkowo pozycję katalogową – w kalkulacji należy uwzględnić gąsiory systemowe dostosowane do rodzaju pokrycia z blachy powlekanej o kolorystyce jak pokrycie dachowe.

Z up. WÓJTA

Iwona Szymańska

Sejretarz Gminy