

## Opis przedmiotu zamówienia

### Okresowe przeglądy obiektów budowlanych w zakresie instalacji odgromowej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okresowej kontroli polegającej na badaniu i pomiarach instalacji odgromowej, uziomów instalacji odgromowej/piorunochronnej w obiektach stanowiących własność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, tj.:

- ul. Waszyngtona 4/8
- al. Armii Krajowej 36a
- ul. Zbierskiego 2/4
- ul. Dąbrowskiego 76/78 (DS. Skrzat)

Termin realizacji – **do 31 maja 2021r.**

Za termin realizacji zamówienia rozumie się odbiór przez zamawiającego protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Kontrolę należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz wymaganiami określonymi w normach PN-86-92/E-05003 i PN-IEC 61024-1:2001.

Z wykonanych kontroli wykonawca sporządzi protokoły wraz z wynikami przeprowadzonych pomiarów. Do protokołów należy także dołączyć wykonane w toku kontroli szkice instalacji z naniesionymi miejscami, w których stwierdzono usterki. Zamawiającemu należy przekazać protokoły w dwóch egzemplarzach.

Przeprowadzenie kontroli okresowej może wykonać wyłącznie osoba mająca odpowiednie kwalifikacje tj. świadectwo kwalifikacji E i D w grupie 1.

W treści oferty należy podać ceny netto i brutto z podziałem na poszczególne obiekty oraz sumę całości zamówienia. Oferty nie obejmujące całego zakresu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, będą podlegały odrzuceniu.

Ofertę należy złożyć na druku załączonym do postępowania.

Termin i sposób płatności: przelew w ciągu 21 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

#### Opis budynków:

- **przy ul. Waszyngtona 4 / 8** - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy

Powierzchnia zabudowy : 2.697,35 m<sup>2</sup>

Liczba kondygnacji: Budynek A - 2 kondygnacje

Budynek B - 2 kondygnacje

Budynek C - 8 kondygnacji

Budynek D - 5 kondygnacji

- **przy ul. Armii Krajowej 36 a** - Obiekt Dydaktyczny + Magazyn Książek

Powierzchnia zabudowy : 1.957,50 m<sup>2</sup>

Liczba kondygnacji: Budynek dydaktyczny - 5 kondygnacji

## Budynek Magazyn Książek - 3 kondygnacje

### ➤ przy ul. Zbierskiego 2 / 4 - Obiekt Dydaktyczny

Powierzchnia zabudowy : 1.883,15 m<sup>2</sup>

Liczba kondygnacji: 6 kondygnacji + piwnice

### ➤ przy ul. Dąbrowskiego 76 / 78 - Dom Studencki „SKRZAT”

Powierzchnia zabudowy : 858,30 m<sup>2</sup>

Liczba kondygnacji: 11 kondygnacji

Zamawiający nie posiada metryk urządzeń piorunochronnych. W ofercie nie należy ujmować odkopania uziomów. Wokół budynków znajdują się nawierzchnie utwardzone, z kostki lub płyt betonowych. Częściowo są to opaski z płyt betonowych.

Nachylenie połaci dachowych w budynkach – dachy płaskie.

W załączeniu wyniki pomiarów z ostatnich przeglądów oraz schematy instalacji poszczególnych budynków.