

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych i na schodach do piwnicy  
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Świdnicy  
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 , 58-100 Świdnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów (ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.07.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>POKÓJ NR 114</b>			
<b>1.1</b>			<b>Posadzki</b>			
1	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek - rozbiórka posadzki z paneli	m <sup>2</sup>		
d.1.	1 analogia		5.60*6.30	m <sup>2</sup>	35.28	
					RAZEM	35.28
2	KNR-W 4-01 0819-03		Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyta surowa wiórowa gr 20 mm.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1 analogia		poz.1	m <sup>2</sup>	35.28	
					RAZEM	35.28
3	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1		poz.1	m <sup>2</sup>	35.28	
	WYOBLENIENIA NAŚCIENNE		0.10*2*(5.60+6.30)	m <sup>2</sup>	2.38	
					RAZEM	37.66
4	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1		poz.3	m <sup>2</sup>	37.66	
					RAZEM	37.66
5	KNR-W 2-02 1124-04		Posadzki - listwy progowe - mosiężne	m		
d.1.	1		1.00	m	1.00	
					RAZEM	1.00
<b>1.2</b>			<b>roboty różne</b>			
6			przenoszenie mebli	po-		
d.1.	2		1	miesz-	1.00	
				czeń		
				po-		
				miesz-		
				czeń		
					RAZEM	1.00
7			zabezpieczenie ścian	po-		
d.1.	2		1	miesz-	1.00	
				czeń		
				po-		
				miesz-		
				czeń		
					RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01 0109-09		Wywiezienie zdemontowanych paneli na odległość 10 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	2 0109-10 analogia		poz.1*0.02	m <sup>3</sup>	0.71	
					RAZEM	0.71
<b>2</b>			<b>POKÓJ NR 118</b>			
<b>2.1</b>			<b>Posadzki</b>			
9	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek z paneli	m <sup>2</sup>		
d.2.	1		5.60*6.30	m <sup>2</sup>	35.28	
					RAZEM	35.28
10	KNR-W 4-01 0819-03		Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyta surowa wiórowa gr 20 mm.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1 analogia		poz.9	m <sup>2</sup>	35.28	
					RAZEM	35.28
11	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	1		poz.9	m <sup>2</sup>	35.28	
	WYOBLENIENIA NAŚCIENNE		0.10*2*(5.60+6.30)	m <sup>2</sup>	2.38	
					RAZEM	37.66
12	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1		poz.11	m <sup>2</sup>	37.66	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	37.66
13	KNR-W 2-02 1124-04		Posadzki - listwy progowe - mosiężne	m		
d.2.				m	1.00	
1			1.00			
					RAZEM	1.00
<b>2.2</b>			<b>roboty różne</b>			
14			przenoszenie mebli, itp.	po-		
d.2.				miesz-		
2			1	czeń	1.00	
				po-		
				miesz-		
				czeń		
					RAZEM	1.00
15			zabezpieczenie ścian	po-		
d.2.				miesz-		
2			1	czeń	1.00	
				po-		
				miesz-		
				czeń		
					RAZEM	1.00
16	KNR-W 4-01 0109-09		Wywiezienie zdemontowanych paneli na odległość 10 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.2.	2 0109-10					
2	analogia		poz.1*0.02	m <sup>3</sup>	0.71	
					RAZEM	0.71
<b>2.3</b>			<b>Przeniesienie kaset podłogowych</b>			
17	KNR AT-21 0106-04		Wycinanie otworów pod kasety podłogowe o wymiarach 294x294 mm	otwór		
d.2.				otwór	5.00	
3			5			
					RAZEM	5.00
18	KNR AT-21 0101-04		Montaż koryt kablowych o szerokości do 100 mm mocowanych przez przykręcenie pod gotową podłogą podniesioną	m		
d.2.				m	6.00	
3			5*1.20			
					RAZEM	6.00
19	KNR AT-21 0103-01		Układanie kabli zasilających w korytach kablowych - 1 kabel	m		
d.2.				m	6.00	
3			6			
					RAZEM	6.00
20	KNR AT-21 0103-02		Układanie kabli zasilających w korytach kablowych - za każdy następny kabel w wiązce	m		
d.2.				m	24.00	
3			4*6			
					RAZEM	24.00
21	KNR AT-21 0108-02		Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze podniesionej - PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH KASET	szt.		
d.2.				szt.	5.00	
3			5			
					RAZEM	5.00
<b>3</b>			<b>SCHODY DO PIWNICY</b>			
<b>3.1</b>			<b>Posadzka</b>			
22	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (grunt szczepny)	m <sup>2</sup>		
d.3.				m <sup>2</sup>	6.53	
1	analogia		9*1.45*(0.30+0.20)	m <sup>2</sup>	6.53	
1			9*1.45*(0.30+0.20)			
2					RAZEM	13.06
23	KNR-W 4-01 0807-03		Naprawa stopni schodowych o powierzchni ubytku do 7.0 dm <sup>2</sup> w jednym miejscu	miejsc		
d.3.				miejsc	8.00	
1			2*4			
					RAZEM	8.00
24	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> - zastosowano współczynnik 1,5 do RiM	m <sup>2</sup>		
d.3.				m <sup>2</sup>	13.06	
1	analogia		poz.22			
					RAZEM	13.06

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3. 1	KNR-W 2-02 1125-01  wyoblenia naścienne		Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			poz.22 0.10*[2*2*9*(0.30+0.20)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.06 1.80	
					RAZEM	14.86
26 d.3. 1	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
			poz.25	m <sup>2</sup>	14.86	
					RAZEM	14.86
27 d.3. 1	KNR-W 2-02 1125-05		Wykładziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych	m		
			9*1.45	m	13.05	
			9*1.45	m	13.05	
					RAZEM	26.10