

„Budowa ścieżki rowerowej na działce nr 293 w miejscowości Lipiny gmina Margonin”					
KOSZTORYS OFERTOWY					
nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [PLN]
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH				
	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzniesienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0.511		
01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
	mechaniczne karczowaniem krzaków	ha	0.0132		
01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
	mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 20 cm	m2	2 375.46		
	transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy	m3	372.93		
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
	mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału (utylizacja po stronie wykonawcy)	m3	406.14		
02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
	mechaniczne wykonanie nasypów wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania	m3	60.92		
04.00.00	PODBUDOWY				
04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
	mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża	m2	1 353.79		
04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
	oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	1 353.79		
	skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 353.79		
04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
	wykonanie podbudowy z mieszanki niewiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm	m2	1 353.79		
04.05.01	PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM				
	warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1.5/2.0, gr. 20 cm	m2	1 353.79		
05.00.00	NAWIERZCHNIE				
05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
	wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm	m2	1 353.79		
06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW				
	wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu grubości 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	1 021.67		
08.00.00	ELEMENTY ULIC				
08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE				
	obrzeże betonowe 8×30×100 cm na podsypce ccm-piasek.gr. 3 cm	m	1 031		
	wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15	m3	41.24		
				Razem netto	
				VAT (23%)	
				Razem brutto	