

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Instalacja oświetleniowa		
		1.1 Przewody kabelkowe		
1	KNNR 5 0212/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YDY 3x1,5	m	16
		1.2 Sprawdzenie instalacji + pomiary		
2	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1
3	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	15
		1.3 Oprawy oświetleniowe - dostawa		
4	KNNR 5 0501/02	Oprawy oświetleniowe - oprawy ledowe 2x36W (belka)	szt	16
		1.4 Oprawy oświetleniowe - montaż		
5	KNNR 5 0501/02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy ledowe	szt	16
		1.5 Oprwa (słupowa - uliczna) - dostawa		
6	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	1
		Wymiana rynny i drzwi PCV		
	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnicy drzwi PCV o powierzchni ponad 2m ²	m ²	2,94
	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych szklonych szkłem bezpiecznym - kolor biały aluminium zimne (drzwi wewnętrzne)		
		1,40*2,10	m ²	2,94
		razem	m ²	2,94
	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,3
	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy z stalowej powlekanej	m	12
	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy do 12,5cm	m	6