
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Łubiance
ADRES INWESTYCJI : Łubianka , Gmina Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Preb dr Łubianka						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,4		
2 d.1	KNR 2-01 0706-01 D- 02.01.01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 8*08*05	m ³	3,20		
3 d.1	KNR 5-01 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	8,00		
4 d.1	KNR 2-01 0236-02	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³	3,10		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTU ZIEMNE				
5 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.15cm) 400*2*1,2*0,15	m ³	144,00		
6 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (koryto na włączeniu) 35*4,3*(0,28/2)+60*0,28	m ³	37,90		
7 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (koryto poszerzeniach nowego śladu jezdni) 220*0,15	m ³	33,00		
Razem dział: II. ROBOTU ZIEMNE						
3		III. ZJAZDY				
8 d.3	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.15cm zjazdy) 120*0,15	m ³	18,00		
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV	m ²	120,00		
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	W-wa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	120,00		
11 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	85,00		
12 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	85,00		
13 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	85,00		
14 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	35,00		
15 d.3	KNR 2-31 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	35,00		
Razem dział: III. ZJAZDY						
4		IV. KONSTRUKCJA JEZDNI I POBOCZY				
16 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV 1780+680	m ²	2460,00		
17 d.4	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	220,00		
18 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdni)	m ²	1780,00		
19 d.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5 (jezdni)	m ²	1780,00		
20 d.4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	680,00		
21 d.4	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. krotność x 3	m ²	680,00		
22 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm (pobocza)	m ²	680,00		
Razem dział: IV. KONSTRUKCJA JEZDNI I POBOCZY						
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
23 d.5	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² (0k.0,7m od krawędzi jezdni) 400*2*0,7	m ²	560,00		

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1700,00		
25 d.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1700,00		
26 d.5	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ²	m ²	1700,00		
27 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścierna 3cm po zagęszczeniu	m ²	1660,00		
28 d.5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	1660,00		
29 d.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	600,00		
30 d.5	KNR 2-31 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	600,00		
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
6		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
31 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	5,00		
32 d.6	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m ² (A-7; A-30)	szt	3,00		
33 d.6	KNR 2-31 0703-05 03 01	Pionowe znaki drogowe - tablice o pon. poniżej 0.3 m ² (T-1; D-52)	szt	6,00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
7		VII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
34 d.7	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: