

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie zbiorników służących małej retencji na działce o nr ewid. 271 w miejscowości Łobozew Dolny		
1	Element	Zbiornik nr 1		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie zbiornika, obsługa geodezyjna	szt	1
1.2	KNR 201/118/2	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI Wyliczenie ilości robót: 5% gruntu kategorii VI		
		0,05*2550		127,500000
		RAZEM:		127,500000
			m3	127,500
1.3	KNR 201/206/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,60' m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10't Wyliczenie ilości robót: 95%gruntu kategorii IV Wykop gruntu z odpajania		
		0,95*2550		2 422,500000
		0,05*2550		127,500000
		RAZEM:		2 550,000000
			m3	2 550,000
1.4	KNR 201/507/6	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, nasypy, kategoria gruntu IV Wyliczenie ilości robót: Plantowanie dna Plantowanie skarp - śr 6.0 /1mb		
		440		440,000000
		6*130		780,000000
		RAZEM:		1 220,000000
			m2	1 220,000
1.5	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5' cm Wyliczenie ilości robót: Humusowanie skarp		
		6*130		780,000000
		RAZEM:		780,000000
			m2	780,000
1.6	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1' m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1' m wykopu, kategoria gruntu I-IV Wyliczenie ilości robót: rozplantowanie urobku		
		2550		2 550,000000
		RAZEM:		2 550,000000
			m3	2 550,000
2	Element	Zbiornik nr 2		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie zbiornika, obsługa geodezyjna, wycinka zakrzaczeń i drzew	szt	1
2.2	KNR 201/118/2	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI Wyliczenie ilości robót: 5% gruntu kategorii VI		
		0,05*2650		132,500000
		RAZEM:		132,500000
			m3	132,500
2.3	KNR 201/206/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,60' m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10't Wyliczenie ilości robót: 95%gruntu kategorii IV Wykop gruntu z odpajania		
		0,95*2650		2 517,500000
		0,05*2650		132,500000
		RAZEM:		2 650,000000
			m3	2 650,000
2.4	KNR 201/407/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10' m, kategoria gruntu III-IV Wyliczenie ilości robót: Nasyp grobli		
		70*10		700,000000
		RAZEM:		700,000000
			m3	700,000
2.5	KNR 201/507/6	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, nasypy, kategoria gruntu IV Wyliczenie ilości robót: Plantowanie dna Plantowanie skarp - śr 6.0 /1mb Plantowanie skarp i czoła nasypu		
		380		380,000000
		6*145		870,000000
		6,5*70		455,000000
		RAZEM:		1 705,000000
			m2	1 705,000
2.6	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5' cm Wyliczenie ilości robót: Humusowanie skarp		
		6*145+70*6,5		1 325,000000
		RAZEM:		1 325,000000
			m2	1 325,000
2.7	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1' m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1' m wykopu, kategoria gruntu I-IV Wyliczenie ilości robót: rozplantowanie urobku		
		2650		2 650,000000
		RAZEM:		2 650,000000
			m3	2 650,000