

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	parter				
1	KNNR-W 3 d.1 0703-03	demontaż boazeria płycinowa	m <sup>2</sup>		
		73.548	m <sup>2</sup>	73.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.548</b>
2	KNNR-W 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		(6.90*2.00)+(2.15*1.20)	m <sup>2</sup>	16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
3	KNR BC-02 d.1 0207-05	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m <sup>2</sup>		
		27.30	m <sup>2</sup>	27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
4	KNR BC-02 d.1 0207-07	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		27.30	m <sup>2</sup>	27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
5	KNR 7-28 d.1 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>		
		(9.50*2.00)+(4.45*2.60)	m <sup>2</sup>	30.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.570</b>
6	KNR 4-01 d.1 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		(2*16)	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
7	ZKNR C-2 d.1 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m <sup>2</sup>		
		30.57	m <sup>2</sup>	30.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.570</b>
8	KNR 0-21 d.1 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych	m <sup>2</sup>		
		30.57	m <sup>2</sup>	30.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.570</b>
9	KNR-W 2- d.1 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		30.57+(6.90*2.00)	m <sup>2</sup>	44.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.370</b>
10	KNR 13-12 d.1 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką Rabbita	m <sup>2</sup>		
		30.57+(6.90*2.00)	m <sup>2</sup>	44.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.370</b>
11	KNR 2-02 d.1 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 150x150 mm	m <sup>2</sup>		
		44.37	m <sup>2</sup>	44.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.370</b>
12	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		19.78+6.8+19.52+6.74+34.66	m <sup>2</sup>	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>
13	KNR-W 2- d.1 02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		(4.75+4.16+4.75+4.11+4.16+1.64+4.16+1.64+4.96+8.70)*2	m	86.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.060</b>
14	KNR 19-01 d.1 0932-01	Uzupełnienie cokołów z drewna liściastego na odcinkach prostych	m		
		(9.55+5.25+6.34+16.26+5.32+7.85+7.03+9.42+8.55+7.18)*2	m	165.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.500</b>
15	KSNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		5*(2.25*1.00)	m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		(4.5+1)*5	m	27.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.500</b>
17	KNR-W 4- d.1 03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych na LED	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek $(2.15+1.25)*2*2.00$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.600</b>
19	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm $(2.15+1.25)*2*2.00$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.600</b>
20	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 4- d.1 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej montowanej na ścianie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 2- d.1 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR AT-12 d.1 0102-01	Obudowy ściienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 1.20*1.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
24	KNR-W 4- d.1 02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-02 d.1 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 301.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	301.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.510</b>
27	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [[ $(16.30+2.15)+(4.90+5.50)+(4.85+4.20)+(4.85+4.16)+(1.65+4.20)+(1.65+4.16)+(4.00+1.80)+(1.20+2.30)+(3.25+1.50)$ ]]*2+( $8.64+3.85+2.85+2.35+3.77$ )]*3.55-73.548	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	518.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.237</b>
28	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.76+19.52+6.8+8.74+8.43+34.88+18.72+14.88+5.26+19.84+36.04+20.53+46.28+8.98+8.96+8.56+16.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	301.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.380</b>
29	KNKRB 2 d.1 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów [[ $(16.30+2.15)+(4.90+5.50)+(4.85+4.20)+(4.85+4.16)+(1.65+4.20)+(1.65+4.16)+(4.00+1.80)+(1.20+2.30)+(3.25+1.50)$ ]]*2+( $8.64+3.85+2.85+2.35+3.77$ )]*3.55-73.548	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	518.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.237</b>
30	ZKNR C-2 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 73.548	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.548</b>
31	ZKNR C-2 d.1 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie $(18.28+2.15)*2*1.80$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.548</b>
32	ZKNR C-2 d.1 0109-03 0109-11	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm z dodatkiem za pasy o innej barwie szerokości do 30 cm i ziarnie 2,5 mm 73.548	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.548</b>
33	KNR 13-23 d.1 1004-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur uprzednio malowanych [[ $1.40+1.42+2.35+1.28+2.14+2.30+1.65+2.25+1.45+(3.80*8)$ ]]*2*0.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.790</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	TZKNBK d.1 XXIV 3901-02	Acetylenowe nieobrotowe spawanie rur o śr.nom. 50 mm z obracaniem z oczyszczeniem styków	szt.		
	12		szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
35	KNR 4-02 d.1 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
	12		kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
36	KNR-W 4- d.1 01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła	m <sup>2</sup>		
	uwaga pod tablicą (0.45*1.40)*2		m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
37	KNR-W 4- d.1 01 1102-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m2	m <sup>2</sup>		
	(0.45*1.40)*2		m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
38	KNR-W 4- d.1 03 0303-04	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na cegle	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNPnRPDE d.1 75-202c	Osadzenie wyłącznika głównego w murze	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar po- miar		
	1			1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
	1		prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
	140		prób.	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
43	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po- miar po- miar		
	1			1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	po- miar po- miar		
	140			140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>2</b>	<b>I piętro</b>			<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
45	KNNR-W 3 d.2 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
	4.00*7.03		m <sup>2</sup>	28.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.120</b>
46	KNNR-W 3 d.2 0703-03	demontaż boazeria płytynowa	m <sup>2</sup>		
	(16.46+5.45+9.45+7.20+5.00+8.53+18.45+2.15)*2*1.50		m <sup>2</sup>	218.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.070</b>
47	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
	0.12*0.50*0.30		m <sup>3</sup>	0.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.018</b>
48	KNR-W 4- d.2 01 0438-03	Rozebranie barku oraz częściowe konsoli DJ	m <sup>2</sup>		
	(7.03*1.50)*2+(3.75*1.30)+(3.75*2.50)		m <sup>2</sup>	35.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.340</b>
49	KNR 2-14 d.2 1204-02	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez zastrzału	m		
	3.75*6		m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 13-22 d.2 0204-01	Wymiana elementów drewnianych deski policzkowej (3.75+0.40)*6	m		
			m	24.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.900</b>
51	TZKBNK d.2 XXII 0801-01	Balustrada ozdobna, słupki ze stali nierdzewnej gładkiej lub kwadratowej, elementy ozdobne szyba z logo klubu 8 FOW 3.75*6	m		
			m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
52	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 464.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	464.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>464.400</b>
53	KNR-W 4- d.2 01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (3+4.55)*3.55*3*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.815</b>
54	KNR-W 4- d.2 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (3.00*4.55*3)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.950</b>
55	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.85+42.11+87.06+42.09+65.45+61.45+26.47+8.08+2.84+19.50+11.80+6.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	423.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>423.450</b>
56	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (18.30+2.15)*3.55*2+(16.30+5.40+11.97+2.15+4.00+2.015+5.40+7.90+7.10+9.50+8.60+7.10+9.55+5.26+6.30+4.80+3.40+2.36+4.30+2.25)*2*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	647.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>647.815</b>
57	KNKRB 2 d.2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów 160.815+647.815	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	808.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.630</b>
58	KNKRB 2 d.2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów 40.95+423.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	464.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>464.400</b>
59	KSNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych (6*2.25*1)+(2.00*1.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
60	KSNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych podwójnych 2.25*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
61	ZKNR C-2 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża pomieszczenia, korytarz i klatka schodowa 285.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	285.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.570</b>
62	ZKNR C-2 d.2 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie pomieszczenia, korytarz i klatka schodowa 285.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	285.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.570</b>
63	ZKNR C-2 d.2 0118-03 9905	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm ściany o promieniu do 3 m korytarz, pomieszczenia i klatka schodowa 218.07+67.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	285.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.570</b>
64	KNR-W 4- d.2 01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 48.85+87.06+65.43+61.42+42.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	304.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.850</b>
65	KNR-W 4- d.2 01 0814-02	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm mocowanych na gwoździe o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu 304.85-42.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	262.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR-W 2- d.2 02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 304.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	304.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.850</b>
67	KNR 19-01 d.2 0933-05	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 42.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.090</b>
68	KNR 19-01 d.2 0932-01	Uzupełnienie cokołów z drewna liściastego na odcinkach prostych (9.55+5.25+6.34+16.26+5.32+7.85+7.03+9.42+8.55+7.18)*2	m		
			m	165.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.500</b>
69	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 42.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.110</b>
70	KNR-W 2- d.2 02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane (19.50+2.15)*2	m		
			m	43.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.300</b>
71	KNR-W 4- d.2 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych demontaż starych paneli 42.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
72	KNR-W 4- d.2 01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 28.12*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.406</b>
73	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 28.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.120</b>
74	KNR 13-23 d.2 1004-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur uprzednio malowanych [[1.40+1.42+2.35+1.28+2.14+2.30+1.65+2.25+1.45+(3.80*8)]*2]*0.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.790</b>
75	KNKRB 2 d.2 1404-02	Malowanie drzwi i drzwiczek o pow.ponad 0.5 m2 (2.00*1.00)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
76	KNR-W 4- d.2 03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych na LED 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
77	KNP 08 d.2 7159-01.01	Cięcie gazowe tlenem rur stalowych śr. 40 (44,5) mm, gr ścianek do 6 mm, położenie rury swobodne z obracaniem 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
78	TZKNBK d.2 XXIV 3901-02	Acetylenowe nieobrotowe spawanie rur o śr.nom. 50 mm z obracaniem z oczyszczeniem styków 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
79	KNR 4-02 d.2 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
80	KNR 4-03 d.2 1145-01	Demontaż drzwiczek wewnętrznych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
81	KNR-W 2- d.2 02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 3.25*3.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.075</b>
82	KNR 4-03 d.2 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
83	KNP ZREW d.2 02 1001-467	Wentylator ciągu - naprawa obudowy wewnętrznej przez wstawienie żaluzji (0.30*0.30)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3</b>		<b>II piętro</b>		<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
84	ZKNR C-2 d.3 0118-03 9905	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm ściany o promieniu do 3 m	m <sup>2</sup>		
		98.82		98.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.820</b>
85	ZKNR C-2 d.3 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		98.82		98.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.820</b>
86	ZKNR C-2 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		98.82		98.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.820</b>
87	KNR 4-02 d.3 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup>	kpl.		
		12		12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.820</b>
88	TZKNBK d.3 XXIV 3901-02	Acetylenowe nieobrotowe spawanie rur o śr.nom. 50 mm z obracaniem z oczyszczeniem styków	szt.		
		12		12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
89	KNP 08 d.3 7159-01.01	Cięcie gazowe tlenem rur stalowych śr. 40 (44,5) mm, gr ścianek do 6 mm, położenie rury swobodne z obracaniem	szt.		
		12		12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
90	KNR 13-23 d.3 1004-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur uprzednio malowanych [[1.40+1.42+2.35+1.28+2.14+2.30+1.65+2.25+1.45+(3.80*8)]*2]*0.18	m <sup>2</sup>		
				16.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.790</b>
91	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (18.30+2.15)*3.55*2+(4.05+8.60+2.30+5.35+3.00+8.40+9.55+2.25)*3.55	m <sup>2</sup>		
				299.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>299.620</b>
92	KNR-W 4- d.3 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		36.85+35.52		72.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.370</b>
93	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		464.40		464.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>464.400</b>
94	KSNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		6*2.25*1		13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
95	KNR 0-31 d.3 0218-02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		93.28*3		279.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.840</b>
96	KNR 4-03 d.3 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
		12*3*3		108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
97	KNP 18 d.3 0821-01.03	Wymiana wyłączników i przełączników 2-biegowych (6-10 A) jednowyłowych podtynkowych	szt.		
		12*3		36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
98	KNR-W 4- d.3 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar. po- miar.		
		1		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99	KNR-W 4- d.3 03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	po- miar po- miar		
		1		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100	KNR-W 4- d.3 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
			prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101	KNR 19-01 d.3 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		15	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
102	KNR 19-01 d.3 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 18	m <sup>3</sup>	15.000	
		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
103	utyliczacja d.3 odpadów	utyliczacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>