



RYSUNEK GABARYTOWY ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY



OZNACZENIE PROFILU: G1–G4  
POZIOM PORÓWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		175.60	175.62			176.08	176.11		176.20
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU		174.45	174.47			174.93	174.96		175.05
NAZIOM		1.11	1.11			1.11	1.11		1.10
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU		1.15	1.15			1.15	1.15		1.15
SPADKI, DŁUGOŚCI		<div><div></div><div>13.7 ‰</div><div>43.80m</div></div>							
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE-HD SDR11 90x8.2 L=43.80m								
ODLEGŁOŚCI		0.00	1.56		33.72		35.29	1.66	6.92
		G1	G2				G3	G4	G5

UWAGI:

Ze względu na gęste uzbrojenie terenu prace ziemne należy wykonywać z należytą ostrożnością aby uniknąć uszkodzenia niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

UWAGI OGÓLNE:

1. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
2. WYMIARY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
5. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;

REWIZJA NR 2:	
REWIZJA NR 1:	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECZANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CEŁÓW BEZ ZGODY AUTORA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	C+HD aR sp. z o.o.
adres:	ul. Sowińskiego 24/1p. 70-236 Szczecin
telefony:	t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279
PROJEKT:	ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES:	63-604 GRĘBANIN
NR EWIDENCYJNY ODDZIAŁU:	666: DBRĘ 6.0003, gmina Baranów
INWESTOR:	POWIAT KĘPIŃSKI UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Żróbek upr. proj. ZAP/0086/PWBS/20 w sprawie instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grzegorz Skarupański upr. proj. ZAP/0055/PWBS/20 w sprawie instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń
OPRACOWANIE:	inż. Bogusława Kuźniewska
TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 1:100/250
DATA:	LISTOPAD 2021
NR RYSUNKU:	