

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Wronki, ul. Mickiewicza 57**

Obiekt : **Budynek mieszkalny,**

Adres : 64-510 Wronki

Rozbiórka budynku mieszkalnego wolnostojącego

Inwestor : Gmina Wronki

Adres : ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Rozbiórka budynku mieszkalnego wolnostojącego

Budowa : Wronki, ul. Mickiewicza 57

Obiekt : Budynek mieszkalny,

Adres : 64-510 Wronki

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Rozbiórki konstrukcji i elementów: - murowych	79,86 m3			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
	$(12.7 + 12.7 + 12.70 + 6.70 + 6.70 + 6.70) * 0.40 + (12.7 * 6.7) * 0.35 + (6.7 * 2.0) * 2 =$			79,86	
	Razem =			79,86	m3
2	Pozycja Rozbiórki konstrukcji i elementów: - drewnianych	10,00 m3			
3	Pozycja Karczowanie: - krzaków i poszycia - mechaniczne	0,27 ha			
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				0.2707 =	0,27
	Razem =			0,27	ha
4	Pozycja Niwelacja terenu z odwozem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km, wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy: 74kW/100KM - w gr.kat.I-II -/ladowar.1.25 m3/	20,00 m3			
5	Pozycja Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odleglosc: do 1 km	79,86 m3			
6	Pozycja Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odleglosc: za kazdy nastepny 1 km	79,86 m3			
7	Pozycja Ogrodzenie terenu siatka leśną - 150/10/30 L - 50 m mocowanej skoblami na słupkach drewnianych (krawędziaki impregnowane) odl. co 3,0m.	140,00 m			
8	Pozycja Wykonanie furtki wejściowej ze słupkami drewnianymi : furtka z lat niestruganych	2,00 m2			
9	Pozycja Wykonanie dokumentacji powykonawczej terenu	1,00 kpl			
Wartość kosztorysowa robót					

Inwestor :

Wykonawca :