



Szczegół konstrukcyjny  
- ścieżka pieszo-rowerowa, plac - zbiórka pieszych i rowerzystów



Szczegół konstrukcyjny  
- ścieżka pieszo-rowerowa, plac widokowo-wypoczynkowy



Oznaczenia:

|    |   |
|----|---|
| 1. | warstwa z kruszywa o frakcji 0/11mm gr.4cm  |
| 2. | podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C <sub>90/3</sub> o frakcji 0/31.5mm gr.20cm |
| 3. | warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min.25% gr.20cm                |
| 4. | kostka kamienna regularna gr.20cm   |
| 5. | ława betonowa z betonu C12/15   |
| 6. | humus gr.10cm   |
| 7. | palisada drewniana średnicy min 18cm  |

|                             |   |   |         |
|-----------------------------|---|---|---------|
|                             | PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"<br>75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20 |   |         |
|                             | Nazwa zamierzenia budowlanego:                                      | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pobierowo. |         |
| Nazwa obiektu budowlanego:  |   | ścieżka pieszo-rowerowa                                   |         |
| Tytuł rysunku:              |   | PRZKROJE KONSTRUKCYJNE                                    |         |
| Stanowisko:                 | Imię i nazwisko:  | Nr uprawnień i specjalność:                               | Podpis: |
| Projektował<br>br. drogowy: | mgr inż. Angelika Elias-Bitczyk                                     | ZAP/0056/POOD/06  |         |
| Sprawił<br>br. drogowy:     | mgr inż. Adam Bitczyk   | ZAP/0055/POOD/06  |         |
| ARKUSZ NR 1/1               |   | 3   |         |