


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD BITUMICZNY
z przepustem
SKALA 1:50




KR2

Warstwa ścieralna z SMA 8 PMB gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 7cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa/gruntu związanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr. 20 cm
Σ=55 cm

KR1

Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5cm
Podbudowa z MN C90/3 gr. gr. 20 cm

UMOCNIENIE WYLOTU PRZEPUSTU



A			
INWESTOR		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie	
OBIEKT		Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda ode. Piecewo - Kamień od km37+938 do km 38+980 długości 1,042 km	
FAZA		Droga wojewódzka	
BRANŻA		DROGOWA	
NAZWA RYSUNKU		Schemat zjazdu	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS/PIECZĄTKA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Oswald		
DATA		NR RYSUNKU	REWIZJA
01.08.2022		4	1:150