

KOSZTORYS OFERTOWY:

Remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) - Radków

| Lp | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------|-------------------|---|----------------|----------|---------------|---------|
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym plus inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,560 | | |
| 2 | D-01 02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości warstwy 10 cm z wywiezieniem humusu na odległość do 3 km | m ³ | 112,00 | | |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowych na całej szerokości jezdni, grubość 4 cm | m ² | 2 846,00 | | |
| II. PODBUDOWY | | | | | | |
| 4 | D-04 04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni, warstwa górna gr. warstwy 10 cm + zjazdy | m ² | 3 761,00 | | |
| III. NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 5 | D-05 03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 3 | m ² | 2 821,00 | | |
| 6 | D-04 03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m ² | 2 846,00 | | |
| 7 | D-05 03.06 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 3 | m ² | 2 846,00 | | |
| IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 8 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu lub z dowozu - przestrzeń za utwardzonym poboczem | m ³ | 100,80 | | |
| 9 | D-04 04.02 | Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 8 cm - utwardzenie poboczy | m ² | 840,00 | | |
| 10 | kalkulacja własna | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 180x120 cm, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustawionych na słupkach stalowych ocynkowanych śr. 70 mm - tablica dwustronna | kpl. | 1,00 | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | | | | | | |
| PODATEK VAT (23%) | | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |