

PRZEDMIAR:

Remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku
Radków (Młyn) - Radków

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01 01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym plus inwentaryzacja powykonawcza	km	0,560
2	D-01 02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości warstwy 10 cm z wywiezieniem humusu na odległość do 3 km. 560*1*2*0,1=112,00	m ³	112,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowych na całej szerokości jezdni, grubość 4 cm 2846,00	m ²	2 846,00
		II. PODBUDOWY		
4	D-04 04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni, warstwa górna gr. warstwy 10 cm + zjazdy 2921,00	m ²	3 761,00
		III. NAWIERZCHNIE		
5	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 3 2821,00	m ²	2 821,00
6	D-04 03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 2821+25=2846,00	m ²	2 846,00
7	D-05 03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 3 2821+25=2846,00	m ²	2 846,00
		IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu lub z dowozu - przestrzeń za utwardzonym poboczem 100,80	m ³	100,80
9	D-04 04.02	Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 8 cm - utwardzenie poboczy 560*075*2=840,00	m ²	840,00
10	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 180x120 cm, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustawionych na słupkach stalowych ocynkowanych śr. 70 mm - tablica dwustronna	kpl.	1,00