

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części budynku Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Kikole na potrzeby "Maluch +" - etap II
ADRES INWESTYCJI : ul. Zboińskiego 1; 87-620 Kikół, dz.nr. 140/15, obręb ewd Kikół
INWESTOR : Gmina Kikół
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 7; 87-620 Kikół
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wanda Mospinek nr upr.UA-V-7342-5/46/91Wk KUP/BO/1073/03 (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie placu zabaw			
1	KNR 2-31 d.1 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki 57+2,0	m m	59,00	
				RAZEM	59,00
2	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 57	m m	57,00	
				RAZEM	57,00
3	KNR 2-31 d.1 0407-02 kalk. własna	Podmurówka systemowa 57	m m	57,00	
				RAZEM	57,00
4	KNR-W 2-02 d.1 1802-02 kalk. własna	Ogrodzenie systemowe o dł. 57,0 m i wys. do 180cm w tym furka 200x180cm wraz ze słupkami 57+2	m m	59,00	
				RAZEM	59,00
2		Nawierzchnia placu zabaw			
5	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 11,5+18,75+12,77+13,65	m m	56,67	
				RAZEM	56,67
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.5<56,67 m>*0,20*0,20	m ³ m ³	2,27	
				RAZEM	2,27
7	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. poz.5<56,67 m>	m m	56,67	
				RAZEM	56,67
8	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 190	m ² m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
9	KNR 2-01 d.2 0236-03 z. sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 poz.8<190 m2>*0,25	m ³ m ³	47,50	
				RAZEM	47,50
10	KNR 2-31 d.2 0104-03	Warstwy odsączające z plasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.8<190 m2>	m ² m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
11	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.8<190 m2>	m ² m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
12	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm poz.8<190 m2>	m ² m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
13	KNR AT-33 d.2 0405-03 analogia	Poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa gr. 35 mm poz.12<190 m2>	m ² m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
14	KNR AT-33 d.2 0405-03 analogia	Dwuwarstwowa nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm poz.8<190 m2>	m ² m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
15	KNR-W 4-01 d.2 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) poz.8<190 m2>*0,35	m ³ m ³	66,50	
				RAZEM	66,50
16	kalkulacja d.2 własna	Utylizacja gruntu poz.15<66,5 m3>	m ³ m ³	66,50	
				RAZEM	66,50