

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wroniej w Legnicy wg dokumentacji opracowanej przez BRD Projekt Piotr Kalarus, ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica, drogi gminnej o długości ok. 343 m z łącznikiem pomiędzy ul. Wronią i ul. Bocianią o długości ok. 55 m - działki nr 322, 383, 356/2 obręb 0037 Piekary Wielkie.

Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy polega na:

- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,
- wykonaniu zjazdów zwykłych klasy C2,
- wykonaniu miejsc parkingowych,
- wykonaniu chodników,
- wykonaniu i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej.

Odcinek nr 1 ul. Wroniej zaprojektowano jako jednokierunkowy ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,0m.

Odcinek nr 2 ul. Wroniej zaprojektowano jako ulicę dwukierunkową o szerokości 5,0m, z jednostronnym chodnikiem od strony północnej, o szerokości 3,0m. Od strony południowej zaprojektowano 4 zespoły miejsc parkingowych prostokątnych o łącznej ilości 25MP. Odcinek nr 2 łączy się ze zwirową gminną drogą wewnętrzną za pomocą obniżonego krawężnika.

Łącznik o długości 52,76m od ul. Wroniej do ul. Bocianie zaprojektowany jest jako ulica dwukierunkowa o szerokości 5,0m, z jednostronnym chodnikiem od strony zachodniej, o szerokości 2,5m. Od strony wschodniej zaprojektowano dwa miejsca parkowania równoległego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej.

Ulica Wronia jest drogą gminną nr 107788D.

Przedmiotowy obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.2 Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej:

- roboty drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni min. 2 000 m²,
- budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 315 – dł. 100 m łącznie.

Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

- kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sanitarnej - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sanitarnej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725

ze zm.) i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji,

- oraz pracowników wykonujących prace związane z robotami drogowymi - minimum 5 osób.

1.3 Dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia.

2. Termin realizacji:

7 miesięcy od dnia zawarcia umowy

3. Okres gwarancji lub rękojmi, /jeśli dotyczy/: Kryterium oceny ofert: min. 36 miesięcy, max 60 miesięcy

4. Źródło finansowania (nazwa zadania z budżetu): „Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy”

5. Sposób rozliczenia: kosztorysowe.

Sporządziła: Danuta Szajwaj

Akceptacja:

Z-ca DYREKTORA

.....
Mirosław Wronkowski

Z-ca Dyrektora

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

.....
Mirosław Wronkowski

.....
/kierownik zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba/

Nazwa	Typ	Rozmiar po skompri...	Chronione...	Rozmiar	Stopień	Data modyfikacji
<input type="checkbox"/> dokumentacja projektowa	Folder plików					02.12.2024 08:15
<input type="checkbox"/> inwentaryzacja dendrologiczna	Folder plików					28.11.2024 11:49
<input type="checkbox"/> przedmiary	Folder plików					28.11.2024 14:28
<input type="checkbox"/> SST	Folder plików					28.11.2024 11:41

Nazwa	Typ	Rozmiar po skompr...	Chronione...	Rozmiar	Stopień	Data modyfikacji
Opinia geotechniczna Legnica Wro...	Dokument Adobe Acrobat	1 560 KB	Nie	2 031 KB	24%	03.08.2024 11:07
WRONIA - PROJEKT ARCHITEKTO...	Dokument Adobe Acrobat	17 113 KB	Nie	20 741 KB	18%	14.11.2024 11:26
WRONIA - PT - PROJEKT TECHNIC...	Dokument Adobe Acrobat	7 283 KB	Nie	7 589 KB	5%	14.11.2024 11:54
WRONIA - PROJEKT STAŁEJ ORGA...	Dokument Adobe Acrobat	7 671 KB	Nie	9 954 KB	23%	14.11.2024 12:04
WRONIA - PROJEKT ZAGOSPODAR...	Dokument Adobe Acrobat	48 415 KB	Nie	59 022 KB	18%	14.11.2024 11:14
zaśw o przyjęciu zgłoszenia	Dokument Adobe Acrobat	276 KB	Nie	316 KB	13%	29.11.2024 10:57
zgłoszenie Wronia	Dokument Adobe Acrobat	868 KB	Nie	1 026 KB	16%	28.11.2024 08:42

Nazwa	Typ	Rozmiar po skompr...	Chronione...	Rozmiar	Stopień	Data modyfikacji
Inwentaryzacja Wronia	Dokument Adobe Acrobat	119 KB	Nie	125 KB	6%	03.08.2024 11:07
Wronia - inwentaryzacja dendrolog...	Arkusze programu Microso...	60 KB	Nie	62 KB	5%	05.08.2024 12:43
Wronia Mapa 1	Dokument Adobe Acrobat	4 736 KB	Nie	4 739 KB	1%	03.08.2024 11:07
Wronia Mapa 2	Dokument Adobe Acrobat	203 KB	Nie	206 KB	2%	03.08.2024 11:07

Nazwa	Typ	Rozmiar po skompr...	Chronione...	Rozmiar	Stożenie
DROGOWE PRZEDMIAR Budowa ul_Wroniej w Legnicy Etap I	Dokument Adobe Acrobat	130 KB	Nie	136 KB	5%
DROGOWE PRZEDMIAR Budowa ul_Wroniej w Legnicy Etap II	Dokument Adobe Acrobat	133 KB	Nie	139 KB	5%
ul Wronia w Legnicy sieć kanalizacji deszczowej- Etap I - PRZEDMIAR	Dokument Adobe Acrobat	129 KB	Nie	151 KB	15%
ul Wronia w Legnicy sieć kanalizacji deszczowej- Etap II - PRZEDMIAR	Dokument Adobe Acrobat	90 KB	Nie	101 KB	11%

Nazwa	Typ	Rozmiar po skompr...	Chronione...	Rozmiar	Stopień	Data modyfikacji
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WRO...	Dokument Adobe Acrobat	1 520 KB	Nie	1 552 KB	3%	28.10.2024 09:25
STWOR - instalacje sanitarne	Dokument Adobe Acrobat	241 KB	Nie	249 KB	4%	16.10.2024 13:22