
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKU KOMUNALNEGO
ADRES INWESTYCJI : MATEJKI 9
INWESTOR : Miasto Ząbki
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | PLAC BUDOWY | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0309-01 | Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa 150 | m ² m ² | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-25 0309-02 | Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie poz.1 | m ² m ² | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |
| 2 | | BUDYNEK WIELORODZINNY | | | |
| 3 d.2 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 317.92 | m ² m ² | 317.920 | |
| | | | | RAZEM | 317.920 |
| 4 d.2 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 396.495 | m ² m ² | 396.495 | |
| | | | | RAZEM | 396.495 |
| 5 d.2 | KNR 4-04 0403-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 396.495 | m ² m ² | 396.495 | |
| | | | | RAZEM | 396.495 |
| 6 d.2 | KNR 4-04 0506-05 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 53.06 | m m | 53.060 | |
| | | | | RAZEM | 53.060 |
| 7 d.2 | KNR 4-04 0506-06 | Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 51.83 | m m | 51.830 | |
| | | | | RAZEM | 51.830 |
| 8 d.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 31.72 | m ² m ² | 31.720 | |
| | | | | RAZEM | 31.720 |
| 9 d.2 | KNR 4-04 0102-05 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej 694.31 | m ³ m ³ | 694.310 | |
| | | | | RAZEM | 694.310 |
| 10 d.2 | KNR 4-04 0106-03 | Rozebranie stropów płaskich Kleina żeberkowych 593.65 | m ² m ² | 593.650 | |
| | | | | RAZEM | 593.650 |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 d.2 | KNR 4-04 0109-04 | Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 5.25 | m ³ m ³ | 5.250 | |
| | | | | RAZEM | 5.250 |
| 13 d.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 7.5 | m ² m ² | 7.500 | |
| | | | | RAZEM | 7.500 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 98 | szt. szt. | 98.000 | |
| | | | | RAZEM | 98.000 |
| 15 d.2 | KNR-W 4-01 0353-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 14 | szt. szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 16 d.2 | KNR 4-04 0305-03 | Rozebranie schodów żelbetowych 17.29 | m ³ m ³ | 17.290 | |
| | | | | RAZEM | 17.290 |
| 17 d.2 | KNR 4-04 0802-01 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji 11.52 | m ² m ² | 11.520 | |
| | | | | RAZEM | 11.520 |
| 18 d.2 | KNR 4-04 0802-02 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji 10.368 | m ² m ² | 10.368 | |
| | | | | RAZEM | 10.368 |
| 19 d.2 | KNR 4-04 0802-03 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie III kondygnacji 10.986 | m ² m ² | 10.986 | |
| | | | | RAZEM | 10.986 |
| 20 d.2 | KNR 4-04 0802-04 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie IV kondygnacji | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| | | 11.02 | m ² | 11.020 | |
| | | | | RAZEM | 11.020 |
| 21 | KNR 4-04 d.2 0405-03 | Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust poz.10*0.2 | m ² m ² | 118.730 | |
| | | | | RAZEM | 118.730 |
| 22 | KNR 4-04 d.2 0406-03 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych poz.3 | m ² m ² | 317.920 | |
| | | | | RAZEM | 317.920 |
| 23 | KNR 4-04 d.2 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.10*0.8 | m ² m ² | 474.920 | |
| | | | | RAZEM | 474.920 |
| 24 | KNR 4-04 d.2 0305-05 | Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm 6.62 | m ³ m ³ | 6.620 | |
| | | | | RAZEM | 6.620 |
| 25 | KNR 4-04 d.2 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 984.72 | m ² m ² | 984.720 | |
| | | | | RAZEM | 984.720 |
| 26 | KNR 4-04 d.2 0101-04 | Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 54.98 | m ³ m ³ | 54.980 | |
| | | | | RAZEM | 54.980 |
| 27 | KNR 4-04 d.2 0301-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 84.89 | m ³ m ³ | 84.890 | |
| | | | | RAZEM | 84.890 |
| 28 | KNR 4-04 d.2 0101-01 | Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 28.50 | m ³ m ³ | 28.500 | |
| | | | | RAZEM | 28.500 |
| 29 | KNR 4-04 d.2 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.9+poz.10*0.30+poz.12+poz.16+poz.27+poz.28+poz.26+poz.25*0.12 | m ³ m ³ | 1181.481 | |
| | | | | RAZEM | 1181.481 |
| 30 | KNR 4-04 d.2 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.29 | m ³ m ³ | 1181.481 | |
| | | | | RAZEM | 1181.481 |
| 31 | Wycena własna d.2 | Koszt utylizacji gruzu poz.29 | m ³ m ³ | 1181.481 | |
| | | | | RAZEM | 1181.481 |
| 32 | Wycena własna d.2 | Koszt wywozu i utylizacji konstrukcji i elementów drewnianych 1.000 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 | KNR 4-01 d.2 0105-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 1 | m ³ m ³ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 34 | Wycena własna d.2 | Wykonanie , montaż i demontaż daszków zabezpieczających 1.000 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 35 | KNR 4-04 d.2 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km 7.36 | t t | 7.360 | |
| | | | | RAZEM | 7.360 |
| 36 | KNR 4-04 d.2 0901-05 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 20*2 | m m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 37 | KNR 4-04 d.2 0901-06 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 20*2 | m m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 38 | KNR 4-04 d.2 0901-07 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 20*2 | m m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 3 | | POMIESZCZENIA GOSPODARCZE | | | |
| 39 | KNR 4-04 d.3 0509-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 82.50 | m ² m ² | 82.500 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 82.500 |
| 40 | KNR 4-04 d.3 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz.39 | m ² m ² | 82.500 | |
| | | | | RAZEM | 82.500 |
| 41 | KNR 4-04 d.3 0102-05 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej 26.4 | m ³ m ³ | 26.400 | |
| | | | | RAZEM | 26.400 |
| 42 | KNR 4-04 d.3 0404-02 | Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 42.36 | m ² m ² | 42.360 | |
| | | | | RAZEM | 42.360 |
| 43 | KNR 4-01 d.3 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 28 | szt. szt. | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 4 | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | | |
| 44 | KNR-W 2-01 d.4 0203-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km dowóz gruntu do zasypki 274.99 | m ³ m ³ | 274.990 | |
| | | | | RAZEM | 274.990 |
| 45 | KNR-W 2-01 d.4 0210-02 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 38 poz.44 | m ³ m ³ | 274.990 | |
| | | | | RAZEM | 274.990 |
| 46 | KNR-W 2-01 d.4 0222-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.45 | m ³ m ³ | 274.990 | |
| | | | | RAZEM | 274.990 |
| 47 | KNR-W 2-01 d.4 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.45 | m ³ m ³ | 274.990 | |
| | | | | RAZEM | 274.990 |
| 48 | KNR 4-04 d.4 0901-04 | Ogrodzenia - rozebranie 32.5 | m m | 32.500 | |
| | | | | RAZEM | 32.500 |
| 49 | KNR 4-04 d.4 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km 0.84 | t t | 0.840 | |
| | | | | RAZEM | 0.840 |
| 50 | KNR 2-31 d.4 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 37.30 | m ² m ² | 37.300 | |
| | | | | RAZEM | 37.300 |
| 51 | KNR 2-31 d.4 0801-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 37.30 | m ² m ² | 37.300 | |
| | | | | RAZEM | 37.300 |
| 52 | KNR-W 2-01 d.4 0226-09 | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III 599.40 | m ² m ² | 599.400 | |
| | | | | RAZEM | 599.400 |
| 53 | KNR 4-04 d.4 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 5.97 | m ³ m ³ | 5.970 | |
| | | | | RAZEM | 5.970 |
| 54 | KNR 4-04 d.4 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19 poz.53 | m ³ m ³ | 5.970 | |
| | | | | RAZEM | 5.970 |
| 55 | Wycena własna d.4 | Koszt utylizacji gruzu poz.53 | m ³ m ³ | 5.970 | |
| | | | | RAZEM | 5.970 |