


Przekrój: jezdnia manewrowa, miejsca postojowe skośne.



- Dane techniczne:
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 8 cm.
 3. PoBDudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 20 cm.
 4. Warstwa mrozochronna z miesznaki związanej spoiewem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa:
 - warstwa górna grubość 11 cm,
 - warstwa dolna grubość 12 cm,
 5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
 6. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
 7. PoBDudowa z miesznaki związanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 15 cm.
 8. PoBDudowa z miesznaki związanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 25 cm.
 9. Krawężnik betonowy (światło 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.
 10. Ława betonowa C12/15 z oporem.
 11. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.
 12. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
 13. Ściek z 3-ech rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
 14. Krawężnik betonowy (światło 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.
 15. Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55, grubość warstwy 3 cm.
 16. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60, grubość warstwy 4 cm.
 17. Siatka stalowa typu ciężkiego w warstwie slurry seal.
 18. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, grubosc warstwy średnio 75kg/m².
 19. Istniejąca poBDudowa betonowa, grubość warstwy 15 cm.
 20. Krawężnik betonowy (światło 10cm) o wymiarach 15x30cm.
 21. Krawężnik betonowy (światło 12cm) o wymiarach 15x30cm.

NAZWA ZADANIA Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak 05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109		ZAMAWIAJĄCY Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96- 300 Żyrardów	
BRANŻA Drogowa		FAZA PROJEKTU Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. TOMASZ KORCZAK		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0477/PBD/16	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0188/PBD/16	PODPIS
OPRACOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU Przekroje normalne			
DATA 03.2018	SKALA 1:50	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU BD.04.04