



Wariant 1 wymiana podbudowy. Przekrój: chodnik obustronny, jezdnia.





Wariant 2 wymiana nawierzchni jezdni. Przekrój: chodnik obustronny, jezdnia.



- Dane techniczne:
- 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 8 cm.
 - 3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 20 cm.
 - 4. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa:
 - warstwa górna grubość 11 cm,
 - warstwa dolna grubość 12 cm,
 - 5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
 - 6. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
 - 7. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 15 cm.
 - 8. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 25 cm.
 - 9. Krawężnik betonowy (światło 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.
 - 10. Ława betonowa C12/15 z oporem.

- 11. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.
- 12. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
- 13. Ściek z 3-ech rzędów kostki betonowej na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
- 14. Krawężnik betonowy (światło 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.
- 15. Warstwa ściernalna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55, grubość warstwy 3 cm.
- 16. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60, grubość warstwy 4 cm.
- 17. Siatka stalowa typu ciężkiego w warstwie slurry seal.
- 18. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, grubość warstwy średnio 75kg/m².
- 19. Istniejąca podbudowa betonowa, grubość warstwy 15 cm.
- 20. Podbudowa z betonu cementowego C20/25 (B20)
- 21. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 20 cm.
- 22. Krawężnik betonowy (światło 10cm) o wymiarach 15x30cm.
- 23. Krawężnik betonowy (światło 12cm) o wymiarach 15x30cm.

NAZWA ZADANIA Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak 05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109		ZAMAWIAJĄCY Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96- 300 Żyrardów	
			
BRANŻA Drogowa		FAZA PROJEKTU Materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. TOMASZ KORCZAK		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0477/PBD/16	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0188/PBD/16	PODPIS
OPRACOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU Przekroje normalne			
DATA 02.2018	SKALA 1:50	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU DB.04.01