

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr.5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia Sali Integracji Sensorycznej
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kamienna 18, Kwidzyn
NAZWA INWESTORA:	Szkoła Podstawowa Nr. 5 im. Zjednoczonej Europy
ADRES INWESTORA:	ul. Hallera 4, 82 - 500 Kwidzyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Michał Budnik
DATA OPRACOWANIA:	13.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
13.06.2024

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		Pom. 41, 41A			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek - DEMONTAŻ WYKŁADZINY PCV	m2		
		8,82 + 8,43	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
2 d.1.1	KNR 9-13 0301-01	Wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej - gruntowanie powierzchni emulsją	m2		
		8,82 + 8,43	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
3 d.1.1	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m2		
		12,77 + 4,48	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		4,48 + 12,77	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
5 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Drobne elementy, listwy progowe aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNNR-W 3 0313-05	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		3,1 * 3,15	m2	9,765	
				RAZEM	9,765
7 d.1.1	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		3,1 * 3,15	m2	9,765	
				RAZEM	9,765
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(1,55 + 3,1 + 1,45 + 3,97 + 1,5 + 0,27 + 1,6 + 4,25) * 3,15 - 2,45 * 2,15 * 2 - 0,9 * 2$	m2	43,389	
				RAZEM	43,389
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym- sufity	m2		
		4,48 + 12,77	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
10 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		4,48 + 12,77	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
11 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym-ściany	m2		
		$(1,55 + 3,1 + 1,45 + 3,97 + 1,5 + 0,27 + 1,6 + 4,25) * 3,15 - 2,45 * 2,15 * 2 - 0,9 * 2$	m2	43,389	
				RAZEM	43,389
12 d.1.1	KNR 2-02 0815-02	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		$(1,55 + 3,1 + 1,45 + 3,97 + 1,5 + 0,27 + 1,6 + 4,25) * 3,15 - 2,45 * 2,15 * 2 - 0,9 * 2$	m2	43,389	
				RAZEM	43,389
13 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 4-04 1006-03	Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku - Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNNR-W 3 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2		
		2 * 0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
16 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne - sufity	m2		
		4,48 + 12,77	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
17 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne - ściany	m2		
		$(1,55 + 3,1 + 1,45 + 3,97 + 1,5 + 0,27 + 1,6 + 4,25) * 3,15 -$ $2,45 * 2,15 * 2 - 0,9 * 2 + 3,1 * 3,15 * 2 - 0,9 * 2 * 2$	m2	59,319	
				RAZEM	59,319
18 d.1.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.1	KNNR 4 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		<b>Instalacje ELEKTRYCZNE</b>			
21 d.1.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.2	KNR 5-08 0505-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.1.2	KNR 5-08 0309-04 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - włączniki światła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.2	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.1.2	KNR 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1.2	KNR 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermetycznych z podłoża betonowego	szt.		
		2	szt.	2,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Pom. 41, 41A		2
Spis treści		5