

Nr sprawy: WZP.271.16.2023.B
Załącznik do SWZ

CZĘŚĆ I

Opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja:

Rowy melioracyjne na osiedlu Nowy Fordon i przy ul. Zamczysko.

2. Termin:

Od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

3. Łączna długość rowów:

4 391,00 mb

4. Łączna powierzchnia:

- 1) Skarp – 16 104,00 m²,
- 2) Koryta rowów – 4505,30 m²

5. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Usuwanie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
 - a) usunięcie ze skarp rowu odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
 - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
 - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:
 - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
 - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustu: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
 - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Szczegółowy zakres prac incydentalnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego

Utrzymanie drożności rowów oraz przepustów rurowych poprzez:

- a) usunięcie z dna rowu, skarp oraz przestrzeni przepustu: odpadów komunalnych, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
- b) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

CZĘŚĆ II

Opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja:

Rowy melioracyjne na osiedlu Łęgowo - Wieś

2. Termin:

Od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

3. Łączna długość rowów:

5 379,00 mb

4. Łączna powierzchnia:

- 1) Skarp – 19 977,15 m²,
- 2) Koryt rowów – 10 347,75 m²

5. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Usunięcie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
 - a) usunięcie ze skarp rowu odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
 - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
 - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:
 - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
 - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustu: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
 - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Szczegółowy zakres prac incydentalnych realizowanych na wezwanie

Zamawiającego

Utrzymanie drożności rowów oraz przepustów rurowych poprzez:

- a) usunięcie z dna rowu, skarp oraz przestrzeni przepustu: odpadów komunalnych, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
- b) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

CZĘŚĆ III

Opis przedmiotu zamówienia

7. Lokalizacja:

Rowy melioracyjne na osiedlach: Piaski, Prądy (rów G) i w Parku nad Starym Kanałem.

8. Termin:

Od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

9. Łączna długość rowów:

5 306,00 mb

10. Łączna powierzchnia:

3) Skarp – 18 218,00 m²,

4) Koryta rowów – 5 286,00 m²

11. Szczegółowy zakres prac:

3) Usunięcie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:

- a) usunięcie ze skarp rowu odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
- b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
- c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
- d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
- e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.

4) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:

- a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
- b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
- c) usunięcie z całej przestrzeni przepustu: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

12. Szczegółowy zakres prac incydentalnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego

Utrzymanie drożności rowów oraz przepustów rurowych poprzez:

- a) usunięcie z dna rowu, skarp oraz przestrzeni przepustu: odpadów komunalnych, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
- b) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.