

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana witryn w lokalu usługowym - Rynek 12 (parter) w Gorzowie Śląskim

Data: 2022-04-26

Budowa: Gorzów Śląski

Obiekt: Lokal usługowy - komunalny

Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski

Jednostka opracowująca kosztorys: Waldemar Drajok, 46-280 Chocianowice 234

URMISTRZ
Rafał Kotarski

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rynek 12 - lokal usługowy na parterze						
1 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 + koszty utylizacji starych witryn					
	2,8*2,1*2	=	11,76			
	2,8*2,1+0,8	=	6,68	~18,44		m2
2 KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego					
	2,8*0,2*2*0,25	=	0,28			
	1,6*0,2*0,25	=	0,08	~0,36		m3
3 KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłozę: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)					
	(2,8*2+1,6)*0,3	=	2,16	~2,16		m2
4 KNR 19/1023/11 (1)	Witryny z PCV z obróbką obsadzenia, ponad 2,5-m2, profile białe, szkło bezpieczne, antaby + dwa zamki. W profilach zamontować nawiewniki higrosterowalne - 5 szt. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OBIEKCIE.					
	2,8*2,1*2	=	11,76			
	2,6*2,1+0,8*1,0	=	6,26	~18,02		m2
5 KNR 202/129/2	Obsadzenie podokienników o długości ponad 1-m (łącznie długość = 5,6 m)			2		szt
6 KNR 202/129/2	Obsadzenie podokienników o długości ponad 1-m (łącznie długość = 1,6 m)			2		szt
7 KNRW 202/517/1 (1)	Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej + zaślepki					
	2,8*0,25*2	=	1,4			
	0,8*0,25*2	=	0,4	~1,80		m2