

Uszczegółowienie zakresu inwestycji
„Budowa kąpieliska wraz z pomostami wraz ciągiem pieszo-rowerowego nad Jeziorem
Klasztornym Dużym w Kartuzach”

1. Roboty drogowe: wjazd od ul. Sambora do obszaru PZT-02 – działka nr 103/3:
 - a. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni kat. I-IV – 210 m²,
 - b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 - c. Podbudowa z kruszywa naturalnego - kliniec łamany – 210 m²,
 - d. Nawierzchnia betonowa – 210 m²,
 - e. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa – 210 m²,
 - f. Nawierzchnia betonowa pod korytka betonowe,
 - g. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 60 m,
2. Montaż szlabanu leśnego stalowego przy wjeździe od strony ul. Sambora - Szlaban stalowy 4 m obrotowy, montowany na fundamencie betonowym,
3. Krawężniki od strony jeziora (przy ślipie i pomoście) w obszarze PZT-02:
 - a. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm – 37 m,
 - b. Ława pod krawężniki z pospółki,
 - c. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 37 m,
4. Przebudowa mostku nad rowem w obszarze PZT-04:
 - a. Rozebranie drewnianego pomostu – 12 m²,
 - b. Mostek z desek kompozytowych (belki kompozytowe 12x12 + elementy stalowe malowane) – 12 m²,
5. Czyszczenie rowu nad którym przebiega mostek - czyszczenie rowu z kamieni, drewna, śmieci (od jeziora) wraz wywiezieniem i utylizacją,
6. System zewnętrznego monitoringu wizyjnego – 10 szt. kamer zewnętrznych o parametrach wskazanych w załączeniu,
7. Nasadzenia roślinności – zgodnie ze specyfikacją wskazaną w załączeniu.