

PRZEDMIAR

Obiekt PLAC ZABA W
Rodzaj robót doposażenie placu zabaw
Branża budowlana
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Lokalizacja Starachowice, ul. Reja, działka nr ewid. 565/9
Inwestor Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
Biuro kosztorysowe Joanna Kwintal Usługi Projektowe, Chronów-Kolonia 9A, 26-505 Orońsko

Charakterystyka obiektu

PLAC ZABA W

PLAC ZABA W

Starachowice, działka nr ewid. 565/9

Zakres robót:

- demontaż istniejącego zestawu zabawowego oraz wybranych urządzeń towarzyszących
- wycięcie istniejących krzewów
- dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw
- dostarczenie i montaż towarzyszących urządzeń komunalnych
- wykonanie nawierzchni piaskowej
- wykonanie nasadzeń

Podstawowe parametry techniczne:

- projektowan anwierzchnia piaskowa: 43,32 m²

Przedmiar

PLAC ZABA W

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Kalkulacja indywidualna	demontaż i utylizacja zestawu zabawowego o konstrukcji drewnianej wraz z fundamentami	szt	1
2	Kalkulacja indywidualna	demontaż i ponowny montaż kosza na śmieci	szt	1
3	Kalkulacja indywidualna	demontaż i ponowny montaż ławki	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	demontaż i utylizacja ławek	szt	2
5	KNR 4-01 0628/03	Dwukrotne malowanie metodą smarowania preparatami flatowymi desek - listwy ławki	m2	1,8
6	KNR 19-01 0103/03	Ręczny wyręb drzewek i krzewów o grubości do 7cm	szt	10
7	KNR 19-01 0103/05	Ręczne karczowanie pni o grubości 8-15cm zakorzenionych płytko	szt	10
2 URZĄDZENIA PLACU ZABAW				
8	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż huśtawki wahadłowej z siedziskiem bocianie gniazdo	szt	1
9	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż zestawu zabawowego z zjeżdżalnią	szt	1
3 URZĄDZENIA KOMUNALNE				
10	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż ławki	szt	1
11	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż regulaminu placu zabaw	szt	1
5 NAWIERZCHNIA PIASKOWA LUB ŻWIROWA				
12	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km pod huśtawką projektowaną 3,10*7,20*0,3 pod huśtawką istniejącą 3*7*0,3	m3	6,7
			m3	6,3
			razem	m3
13	KNR 9-11 0201/02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie pod huśtawką projektowaną 3,10*7,20 pod huśtawką istniejącą 3*7	m2	22,32
			m2	21
			razem	m2
14	KNR 2-31 0104/01	Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie pod huśtawką projektowaną 3,10*7,20 pod huśtawką istniejącą 3*7	m2	22,32
			m2	21
			razem	m2
15	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 20x)	Warstwa piasku w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm pod huśtawką projektowaną 3,10*7,20 pod huśtawką istniejącą 3*7	m2	22,32
			m2	21
			razem	m2
6 NASADZENIA				
16	KNNR 10 0604/01	Sadzenie w terenie płaskim krzewów w dole o średnicy 0,35m i głębokości 0,35m w gruncie kategorii I-III	szt	15
17	KNNR 10 0604/05	Sadzenie w terenie płaskim drzew w dole o średnicy 0,50m i głębokości 0,50m w gruncie kategorii I-III	szt	1