Rzut dachu - stan projektowany





P1 STROP NAD IV PIĘTREM	
folia wysoceparoprzepuszczalna	
wełna mineralna miękka λ=0,039 W/mK	25cm
folia paroszczelna	
istn. nadbeton	6-8cm
istn. strop z pustaków ceramicznych	18cm
tynk cementowo - wapienny	2cm

P2 STROP NAD IV PIĘTREM - POMOSTY KOMUNIKACYJNE	
papa dachowa	0,52cm
płyta termoizolacyjna z rdzeniem PIR λ=0,025 W/mK	18cm
folia paroszczelna	
istn. nadbeton	6-8cm
istn. strop z pustaków ceramicznych	18cm
tynk cementowo - wapienny	2cm

P3 OBUDOWA ISTN. SCHODÓW STALOWYCH DO MASZYNOWNI	
obudowa systemowa typu sufit podwieszany g-k REI/EI60	10cm
profile	7,5cm
pojedyncze obustronne opłytowanie płytami tyo DF lub DFH	1,25cm
wypełnienie wełną mineralną	5cm

S1 ŚCIANA ZEWN. NADBUDÓWKI Z POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI	
tynk mineralny cienkowarstwowy	
styropian fasadowy λ=0,032 W/mK	7cm
izolacja pionowa - hydroizolacja	
istn. mur z cegły pełnej λ=0,077 W/mK	12cm
istn. tynk cementowo - wapienny	2cm

D1 DACH NADBUDÓWKI Z POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI	
papa termozgrzewalna wierzchnia	
styropapa λ=0,032 W/mK	10cm
istn. pokrycie z papy	
wylewka betonowa	3cm
istn. ocieplenie z płyt typu Suprema	3cm
istn. płyta stropowa żelbetowa	8cm
istn. tynk cementowo - wapienny	2cm

Temat:	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD IV PIĘTREM		
Adres bud.:	Warszawa, ul. Noakowskiego 3	Inwestor:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY 00-664 Warszawa, ul.Noakowskiego 3
Jednostka projektowa:	**VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska** **03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 18/95**		
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**		
Projektant:	**mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska** Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92	podpis:	
Sprawdzający:	**mgr inż. arch. Jolanta Sołtan** Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. WA-369/90	podpis:	
Opracowała:	mgr inż. arch. Sara Rolnik		
Tytuł rys.:	**Rzut dachu - stan projektowany**		
Branża:	Data:	Nr rys.:	Skala:
ARCH.	**Sierpień 2023**	**A06**	**1:100**