

Przedmiar robót				
Droga wojewódzka Nr 727 – remont drogi od km 34+100 do km 38+400 (4 300m)				
Lp.	ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	4,10
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na śr gr 2 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 35 km 3900x6,1+200x6,5+200x7,5+150+20x25=23790+1300+1500+150+500=	m ²	27 240
3	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki betonowej - peron przy zatokach autobusowych 55x1,5x2=	m ²	165
4	D-01.02.04	Rozbiórka ścianki przepustu z betonu 5,0x1,0x0,3=	m ³	1,5
5	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30x100 cm 55,0x2=	mb	110
6	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika 20x30x100	m	18
II. Roboty nawierzchniowe				
1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzchni 3900x6,1+200x6,5+200x7,5+150+20x25=23790+1300+1500+150+500=	m ²	27 240
2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3900x6,1+200x6,5+200x7,5+150+20x25=23790+1300+1500+150+500=	m ²	27 240
III. Chodniki				
1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników 20x30x100 na ławie betonowej C15/20 z oporem	m	18
2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży 8x30x100 na ławie betonowej z oporem (materiał nowy) 55,0x2=	m	110
3	D-08.02.02	Ułożenie kostki betonowej typu BEHATON gr 6cm na chodniku na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (materiał nowy) 55x1,5x2=	m ²	165
IV. Przepust				
1	D-03.01.01	Nadbudowa ścianek czołowych przepustów z betonu zbrojonego wodoszczelnego C 25/30 2,0x0,3x1+5,0x1,0x0,3=0,6+1,5=	m ³	2,1
V. Pobocza, rowy				
1	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy i zjazdów mieszanką kruszywa i destruktu 0-31,5 i zaęszczeniem gr.15cm (50%/50%) wraz z wykonaniem koryta 4300x1,3x2+5x6,0x5,0=11180+150	m ²	11 330
2	D-06.04.01	Wykonanie odmulenia rowów na śr. gł. 20 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odl. 15 km 700x2	m	1 400
VI. Organizacja ruchu				
1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m ²	1 050
2	D-07.02.02	Montaż słupków hektometrowych	szt.	88
3	D-07.01.01 D-07.02.01 D-07.02.02	Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu przy ścisłej konsultacji z tutejszym Rejonem Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - nowe oznakowanie pionowe; nowe słupki prowadzące uchylne, nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe - zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu.	ryczałt	1