
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-9	Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: REMONT PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
SPECJALNEJ NR 117

ADRES INWESTYCJI: UL. SZCZĘŚLIWICKA 45/47 W WARSZAWIE

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 117

ADRES INWESTORA: Ul. Szczęśliwicka 45/47, 02-353 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 15.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.09.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Nawierzchnie do demontażu			
1	d.1	analiza indywidualna	Demontaż wraz z utylizacją nawierzchni	m2	
			211	m2	211,000
					RAZEM
					211,000
2		Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń placu zabaw			
2	d.2	analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji - istniejąca huśtawka wahadłowa na sprężynach	szt	
			1	szt	1,000
					RAZEM
					1,000
3	d.2	analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji - istniejąca karuzela	szt	
			1	szt	1,000
					RAZEM
					1,000
4	d.2	analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji - istniejąca tablica regulaminowa	szt	
			1	szt	1,000
					RAZEM
					1,000
5	d.2	analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji - istniejący kosz na odpady	szt	
			1	szt	1,000
					RAZEM
					1,000
6	d.2	analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji - istniejące bębny	szt	
			1	szt	1,000
					RAZEM
					1,000
3		Dostawa oraz montaż nowych urządzeń placu zabaw			
7	d.3	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - zjeżdżalnia	szt	
			1	szt	1,000
					RAZEM
					1,000
4		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej			
8	d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	
			243	m2	243,000
					RAZEM
					243,000
9	d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 9,4	m2	
			243	m2	243,000
					RAZEM
					243,000
10	d.4		Wywóz i utylizacja POW. 243 M2 GR. 67 CM	m3	
			162,81	m3	162,810
					RAZEM
					162,810
11	d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	
			243	m2	243,000
					RAZEM
					243,000
12	d.4	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	
			0,024	ha	0,024
					RAZEM
					0,024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNR 2-31 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm piasek	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
14 d.4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm kruszywo naturalne	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
15 d.4	KNR 2-31 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu kruszywo naturalne Krotność = -5	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
16 d.4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm mączka	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
17 d.4	KNR 2-31 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu mączka Krotność = -18	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
18 d.4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
5		Obrzeża betonowe			
19 d.5	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 26x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
20 d.5	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiału z korytowania (16x30 cm)	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
21 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		6,96	m3	6,960	
				RAZEM	6,960
22 d.5	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową łączna ilość obrzeży przy ciągu komunikacyjnym po zewnętrznej stronie placu zabaw oraz dojście do furtki - 95 mb)	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
6		Nawierzchnia trawiasta			
23 d.6	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2		
		145	m2	145,000	
				RAZEM	145,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Nawierzchnie do demontażu	2
2 Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń placu zabaw	2
3 Dostawa oraz montaż nowych urządzeń placu zabaw	2
4 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej	2
5 Obrzeża betonowe	3
6 Nawierzchnia trawiasta	3
Spis treści	4