

## Przedmiar robót

Obiekt	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
Rodzaj robót	Parking
Zamawiający	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach ul. Ogrodowa 49 16-400 Suwałki

## Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty rozbiórkowe - parking</b>					
1	KNNR 6 0803/08		Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  421,3+27,6		
				m2	448,9
				razem	m2 448,9
2	KNNR 6 0806/02		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  6+6+11,8+35,7+4,6+11,8		
				m	75,9
				razem	m 75,9
<b>2 Roboty drogowe - parking</b>					
3	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  560,58-448,9		
				m2	111,68
				razem	m2 111,68
4	KNNR 6 0101/01		Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI  650,58		
				m2	650,58
				razem	m2 650,58
5	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	650,58
6	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	130,09
7	KNNR 6 0403/04		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej  130,09		
				m	130,09
				razem	m 130,09
8	KNNR 6 0502/03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kostkę dostarcza inwestor	m2	650,58