

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2
18	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,35+5,10+3,80+5,15)*2*2,80	m2	91,840
			razem	m2
19	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (2,35+5,10+3,80+5,15)*2*2,80	m2	91,840
			razem	m2
20	KNR 4-01 0621/06	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (2,35+5,10+3,80+5,15)*2*2,80	m2	91,840
			razem	m2
21	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (2,35+5,10+3,80+5,15)*2*2,80	m2	91,840
			razem	m2
22	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (2,35+5,10+3,80+5,15)*2*2,80	m2	91,840
			razem	m2
23	KNR-W 2-02r97 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW 0,90*1,75*3	m2	4,725
			razem	m2
24	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 0,70*2,05	m2	1,435
			razem	m2
25	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,90*2,05	m2	1,845
			razem	m2
26	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 0,90*2,05	m2	1,845
			razem	m2
27	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 2	szt	2,000
			razem	szt
28	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 3	szt	3,000
			razem	szt
29	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 7	szt	7,000
			razem	szt
30	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2,35+5,10+3,80+5,15)*2*2,80+(1,10+2,50)*2*2,80 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	112,000
			m2	31,555
			razem	m2
31	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,35*5,10+3,80*5,15	m2	31,555
			razem	m2
32	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,35+5,10+3,80+5,15)*2*2,80+(1,10+2,50)*2*2,80	m2	112,000
			razem	m2