

## **SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

### **Remont pomieszczeń służbowych w budynku Posterunku Policji w Lwówku – pow. nowotomyski**

#### **I. Zamawiający**

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
60-844 Poznań  
ul. Kochanowskiego 2a

#### **Miejsce realizacji robót**

Posterunek Policji w Lwówku przy ul. Kasztanowej 24

#### **II. Opis przedmiotu zamówienia**

- Montaż ścianki działowej gipsowo-kartonowej - ok.10 m<sup>2</sup> ;
- Wymiana opraw świetlówkowych na nowe oprawy świetlówkowe ( 12 szt) i oprawy plafonowe LED 40W – 60x60 cm( 16 szt.) - OPRAWY DOSTARCZA ZLECENIODAWCA;
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną /akrylową sufitu (kolor RAL 9003) i ścian ( kolor RAL 9002) 5 pomieszczeń strefy obsługi interesantów o łącznej powierzchni ok .330 m<sup>2</sup> wraz z przygotowaniem powierzchni przez podszpachlowanie rys i nierówności.

Zamawiający uzupełniająco publikuje Przedmiar robót.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji na miejscu po uzgodnieniu terminu.

#### **Zamawiający zastrzega sobie możliwość :**

- anulowania postępowania bez podania przyczyny,
- umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany.
- 

#### **III.Termin składania ofert i realizacja:**

1. Termin realizacji robót: **30.05.2022** r. ( 6 tygodni od otrzymania zlecenia )
2. Termin składania ofert : **13.04.2022** r. ( do godz. 9.00)
3. Oferty należy składać na elektronicznej platformie zakupowej Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego.

#### **IV. Opis wymagań**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
  - a) okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 24 miesiące
  - b) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

#### **V. Istotne postanowienia zamówienia**

##### **Wymagania dodatkowe**

1. Prowadzone prace nie mogą znacząco utrudniać pracy jednostki.
2. Termin realizacji prac, zasady wejścia do obiektu i godziny pracy zostaną uzgodnione bezpośrednio z kierownictwem jednostki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątnięcia terenu w rejonie wykonywanych prac.
4. Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne oraz media podczas prowadzenia robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed montażem do akceptacji przez użytkownika próbek oferowanych materiałów. Zamawiający zastrzega, że winny być to materiały o odpowiednich parametrach przeznaczone do tego typu obiektu .
6. Na posiadane materiały Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru dokumenty dopuszczające je do stosowania w wymaganym zakresie.

**UWAGA : Brak przedłożenia w/w dokumentów wyklucza skuteczne dokonanie odbioru robót.**

#### **VI. Płatność za przedmiot zamówienia**

1. Termin płatności - do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelew.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru

#### **VII. Kryterium oceny**

Cena oferty - 100%

**VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.**

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH 5 pom. strefy obsługi interesantów - PP LWÓWEK

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylen. poziome pod ściankami g.-k. 4*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
2	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym - profile o szer.50 mm (1.1+2.4+2*0.28)*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.556	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.556</b>
3	KNR 4-03 0606-04 ana- log.	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy plafonowe LED 1x40 W - DOSTARCZONE PRZEZ ZLECENIODAWCĘ 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	KNR 4-03 0606-06	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem na oprawy świetlówkowe 2X18W bez kloszy DOSTARCZONE PRZEZ ZLECENIODAWCĘ 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 61.10<sufity>+266.98<ściany>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 328.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.080</b>
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ( kolor RAL 9003) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 5 pom. strefy obsługi interesantów 2.7+10.5+14.5+16.4+ 21.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.100</b>
7	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ( kolor RAL 9002) powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - ściany 5 pom. strefy obsługi interesantów 16.64+31.72+68.86+101.92+47.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 266.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.980</b>